



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Södra Österbotten / Etelä-Pohjanmaa

Valtatien 19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjäoki

Tiesuunnitelma

20.12.2018

Sisällysluettelo

Osa A Tiesuunnitelman selostusosa

	Kansilehti	
	Sisällysluettelo	
1.1T	Tiesuunnitelman yleisesite	
1.2T	Tiesuunnitelmaselostus	
1.3T	Hyväksymisehdotus	
1.4T-1	Kustannusarvio	
1.4T-2	Kustannusjakoehdotus (alustava)	
1.5T	Suunnitteluprosessiin liittyvä aineisto	
	1.5T-1 Aloituskuulutus	
	1.5T-2 Kuulutus yleisötilaisuudesta	
	1.5T-3 Tiedote	
	1.5T-4 Saadut lausunnot aiemmassa vaiheessa	
1.6T	Kaavatilannekartat	
1.6T-1	Ajantasa-asemakaava ote	
1.6T-2	Ehdotus uudeksi asemakaavaksi	

Osa B Tiesuunnitelman pääpiirustukset

	Piirustusmerkinnät	
2.1T	Yleiskartta	1: 10 000
3T	Suunnitelmakartat	
	3T-1 M1, Vt19 plv. 300 - 1600	1: 1 000
	3T-2 M1, Vt19 plv. 1600 - 3400	1: 2 000
	3T-3 M1, Vt19 plv. 3400 - 4720	1: 1 000
4T	Liikennetekniset poikkileikkaukset	
4T-1	M1, Vt19; tyyppi 0 nykytie ja tyyppi 1+1 keskikaidetie	1: 100
4T-2	M1, Vt19; tyyppi 2 ja 3, ohituskaista 2+2 keskikaideteella	1: 100
4T-3	M1, Vt19; tyyppi 4 ja 5, kanavointi	1: 100
4T-4	Rampit E1R1, E1R2 ja E1R3	1: 100
4T-5	Ramppi E1R4	1: 100
4T-6	J1	1: 100
4T-7	Y2, Y21 ja Y22	1: 100
4T-8	Y3, Y31 ja Y32	1: 100
5T	Pituusleikkaukset	
Päätiet		
5T-1	M1, Vt19 plv. 300-900	1: 1 000/ 1: 100
5T-2	M1, Vt19 plv. 900-1600	1: 1 000/ 1: 100
5T-3	M1, Vt19 plv. 1600-3400	1: 2 000/ 1: 200
5T-4	M1, vt 19 plv. 3400-4720	1: 2 000/ 1: 200
Maanteihin kuuluvat rampit		
5T-5	Ramppi E1R1, plv. 40-557	1: 1 000/ 1: 100
5T-6	Ramppi E1R2, plv. 0-530	1: 1 000/ 1: 100
5T-7	Ramppi E1R3, plv. 0-501	1: 1 000/ 1: 100
5T-8	Ramppi E1R4, plv. 0-512	1: 1 000/ 1: 100

Sisällysluettelo

Kevyen liikenteen tiet

5T-9 J1, plv. 150-730 1: 1 000/ 1: 100

Yksityistiet

5T-10 Y2, plv. 0-550 1: 1 000/ 1: 100

5T-11 Y22, plv. 0-500 ja Y21, plv.0-120 1: 1 000/ 1: 100

5T-12 Y3, plv. 0-260 ja Y31, plv.0-465 1: 1 000/ 1: 100

Y1 plv 480 - 500 ks. piirustus 6T-5

Osa C Tiesuunnitelman muu, informatiivinen aineisto

6T Ulkopuolisten rakenteet

Kadut

6T-1 Poikkileikkaukset K1 1: 100

6T-2 Poikkileikkaukset K101, K102, T1, T2, T3 ja T4 1: 100

6T-3 Pituusleikkaukset K1 ja K1J 1: 1 000/ 1: 100

6T-4 Pituusleikkaus K101 1: 1 000/ 1: 100

6T-5 Pituusleikkaus K102 1: 1 000/ 1: 100

6T-6 Pituusleikkaukset T1 ja T2 1: 1 000/ 1: 100

Johdot ja laitteet

6T-7 Johtokartta; M1, Vt19 plv. 300 - 1600 1: 1 000

6T-8 Johtokartta; M1, Vt19 plv. 1600 – 3400 1: 2 000


6T-9 Johtokartta; M1, Vt19 plv. 3400 – 4720 1: 2 000

6T-10 Luettelo siirrettävistä ja suojattavista johdoista ja laitteista

11T Valaistus

11T-1 Valaistuksen yleiskartta 1: 10 000

Tiesuunnitelma



- Tiesuunnitelman laatiminen on tien yksityiskohtaista suunnittelua.
- Tiesuunnitelmavaiheessa voi vaikuttaa yksityiskohtien ratkaisemiseen.
- Menetyksistä, haitoista ja vahingoista maksetaan korvaus.

Tiesuunnitelman laatiminen on tien eri osien yksityiskohtaista suunnittelua ja mitoittamista. Tätä suunnitteluvaihetta voi edeltää yleissuunnitelma tai muu esiselvitys, jossa hankkeen perusratkaisut on jo päätetty. Pienehköissä tien parantamishankkeissa suunnittelu voi alkaa tiesuunnitteluvaiheella.

Tiesuunnitelmassa määritetään tien tarkka sijainti ja muut yksityiskohdat, kuten liittymiset tiehen, mahdolliset uudet kulkuyhteydet sekä melusuojaukset. Erityisesti tien lähialueen asukkaille yksityiskohdat ovat merkittäviä, sillä ne vaikuttavat heidän asumiseensa ja jokapäiväiseen toimintaansa.

Tiesuunnitelma laaditaan, käsitellään ja hyväksytään maantielakia noudattaen. Hyväksytty tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen.



Tiesuunnitelma

Tiesuunnitelma on lakiin perustuva asiakirja

Tiesuunnittelua ohjaavat maantielaki ja -asetus. Suunnitelman laatiminen etenee seuraavasti:

- Suunnittelun aloittamisesta kuulutetaan yleensä sanomalehdissä. Suunnittelualueen asukkaisiin voidaan ottaa yhteyttä muullakin sopivalla tavalla, esimerkiksi kirjeitse.
- Tiesuunnitteluvaihe on oikea aika vaikuttaa hankkeen yksityiskohtien ratkaisemiseen. Tiehankkeesta kiinnostuneet saavat halutessaan suunnittelua koskevia tietoja sekä mahdollisuuden tutustua suunnitelmaluonnoksiin. Tässä vaiheessa on viimeinen mahdollisuus tuoda esiin ne yksityiskohdat, jotka ovat suunnitelman viimeistelyn kannalta tärkeitä. Suunnittelijat pyrkivät ottamaan huomioon tiedossaan olevat tärkeät seikat ja neuvottelevat monista ratkaisuksista sekä yksityiskohdista mm. maanomistajien kanssa. Usein ilmenee kuitenkin asioita, yksityiskohtia ja arvostuskysymyksiä, jotka eivät välttämättä tule suunnittelijoiden tietoon. Suunnittelijoihin kannattaa ottaa yhteyttä ja kertoa asioista, jotka mahdollisesti voivat vaikuttaa suunnitteluun ja ratkaisuihin.
- Tiesuunnitelmasta ilmenee tien paikka (linjaus) ja korkeusasema (tasaus), tien eri osat mittoineen, tien varusteet, tieympäristön rakentamis- ja käsittelytoimet, tietä varten tarvittava alue, maa-ainesten ottamiseen ja läjittämiseen tarvittavat alueet, kuivatusta varten tarvittavat järjestelyt sekä hankkeen kustannukset mahdollisine jako-osuuksineen rahoittajien kesken.
- Tiesuunnitelma pidetään maantielain mukaan yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan. Kunta kuuluttaa suunnitelman nähtävänä olostu. Muutoksia haluavat voivat tällöin tehdä suunnitelmaa vastaan muistutuksen, joka on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.
- Kunta toimittaa lausuntonsa suunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista sekä jätetyt muistutuskirjelmät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Suunnitelmasta hankitaan lausunto maakunnan liitolta. Lausuntoja voidaan tarpeen mukaan pyytää muiltakin viranomaisilta. Lausunnot ja muistutukset käsitellään ELY-keskuksessa, ja niiden perusteella voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia suunnitelmaan.

- Liikennevirastossa tai poikkeustapauksessa Liikenne- ja viestintäministeriössä tehdään hyväksymispäätös, mikä saatetaan eri tahoille tiedoksi ja asetetaan asiakirjoineen kunnassa nähtäväksi. Päätökseen voi nähtävänäoloaikana (30 päivää) hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen ja sen jälkeen edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Liikenne- ja viestintäministeriön tekemästä päätöksestä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Rakennustöiden aloittaminen

Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen perusteella rakennustyöt voidaan aloittaa valituksesta huolimatta, ellei valitusta käsittelevä tuomioistuin toisin määrää.

Menetyksistä, haitoista ja vahingoista maksetaan korvaukset

Tietarkoituksiin tarvittavasta maasta, purettavista rakennuksista ja laitteista, laitteiden siirroista sekä mahdollisista haitoista ja vahingoista maksettavat korvaukset ratkaistaan pääosin maantietoimituksessa. Tien suunnittelun ja rakentamisen aikana syntyneistä vahingoista maksetaan korvaukset välittömästi, jos maanomistaja ja tienpitäjä sopivat korvauksen suuruudesta. Vahinkotapauksissa maanomistajan tulee ottaa yhteys työmaan päällikköön.

Asuinrakennusten ja elinkeinon harjoittamisen kannalta välttämättömien rakennusten lunastus sovitaan lähes aina vapaaehtoisin kaupoin. Maantietoimitus käynnistetään ennen rakentamisen aloittamista, ja se jatkuu vielä rakentamisen jälkeenkin. Maantietoimituksen alkuvaiheessa määritetään korvaukset maapohjasta, rakennuksista sekä kasvillisuudesta, ja korvaukset pyritään maksamaan välittömästi. Korvaukset haitasta ja vahingosta voidaan määrittää ja maksaa kuitenkin yleensä vasta tien valmistuttua.

Pääsääntöisesti maantietoimituksessa ratkaistavat korvausasiat hoidetaan viran puolesta ilman erillistä korvausvaatimusta. Vahinkojen ja haittojen korvaamiseksi asianosaisen on kuitenkin syytä olla aktiivinen ja tehdä tarvittaessa korvausvaatimus maantietoimituksen aikana.

Jos maanomistaja tai muu asianosainen on tyytymätön maantietoimituksessa tehtyihin päätöksiin, hän voi hakea muutosta maa- ja metsätalouden ministeriön päätökseltä.

www.ely-keskus.fi
www.liikennevirasto.fi

VT19, OHITUSKAISTOJEN RAKENTAMINEN JA ATRIAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, NURMO

TIESUUNNITELMASELOSTUS

SISÄLLYSLUETTELO

1. HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT JA PERUSTELUT
 - 1.1. Tien nykytila ja ongelmat
 - 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset
 - 1.3. Kaavoitustilanne
 - 1.4. Ympäristö
2. SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS
3. TIESUUNNITELMAN ESITTELY
 - 3.1. Liikennejärjestelyt
 - 3.2. Teiden mitoitus ja tekniset ratkaisut
 - 3.3. Vaiheittain toteuttaminen
 - 3.4. Tieympäristö
4. SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET
 - 4.1. Vaikutukset liikenteeseen
 - 4.2. Vaikutukset ympäristöön
 - 4.3. Hankkeen kustannukset
 - 4.4. Kustannusten jako
5. HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT, RADAT,
VESIVÄYLÄT, LASKUOJAT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT
 - 5.1. Kadut
 - 5.2. Laskuojat
 - 5.3. Johtojen ja laitteiden siirrot, suojaukset ja uusien johtojen varaukset
6. EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA
JATKOTOIMENPITEIKSI
7. SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT

1. HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT JA PERUSTELUT

1.1. Hankkeen tausta

Valtatie 19 Jalasjärvi-Uusikaarlepyy toimii Seinäjoen sisääntulotienä ja merkittävänä valtakunnallisena kuljetusreittinä valtateiden 3 ja 8 välillä. Osalle vt:19 (osuus Seinäjoki-Kauhava) on laadittu v. 2014 palvelutasoselvitys. Sen mukaan väli Seinäjoki -Lapua on keskeinen pääväylä sekä henkilöliikenteelle että tavarakuljetuksille. Tien kapasiteetti alkaa olla käytetty ja turvallisuustaso edellyttää toimenpiteitä.

1.2. Tien nykytila ja ongelmat

Valtatien 19 liikennemäärä Nurmon kohdalla Atrian ja Hipintien välisellä osuudella on n. 10 850 ajoneuvoa vuorokaudessa (KVL2017), joista raskaita ajoneuvoja 975 kpl. Arkipäivisin (KAVL2017) kokonaisliikennemäärä on 11 500 ajon/vrk josta raskasta liikennettä on 1260 ajon/vrk (n. 10,9 %). Vuonna 2013 KVL oli 10 060 ajon/vrk, joten liikenteen kasvu on ollut lähes 3%/vuosi.

Tieosuudella on Tiehallinnon tierekisterin mukaan vuosina 2004-2008 sattunut yhteensä 22 liikenneonnettomuutta. Näistä kaksi ovat sattuneet Atrian eritasoliittymän kohdalla ja 20 Atrian etl:n ja Hipintien välisellä tieosuudella. Eritasoliittymän kohdalla sattuneiden onnettomuuksien seuraukset ovat aineelliset. Tieosuuden 20:sta onnettomuudesta 5 on johtanut loukkaantumiseen. Onnettomuuksista 7 ovat olleet yksittäis- ja 6 eläinonnettomuuksia.

Tämän jälkeen tehtiin tiejaksolla yksityistiejärjestelyjä ja poistettiin lähes kaikki yksityistieliittymät. Vuosina 2013 – 2017 sattui samalla tieosuudella 10 onnettomuutta. Niistä kolme loukkaantumiseen johtanutta sattuivat Atrian eritasoliittymän alueella, kuusi onnettomuutta sattui Atrian ja Hipin välillä ja yksi kääntymisonnettomuus Hipin liittymässä. Liittymien välisellä osuudella sattui neljä eläinonnettomuutta, yksi ohitusonnettomuus ja yksi yksittäisonnettomuus. Kaikissa näissä tuli vain ainevahinkoja.

Valtatien päällysteen leveys on 9,0 m. Kevyen liikenteen väylä kulkee Atrialta valtatie eteläpuolella Seinäjoen suuntaan.

Tieosuudella suoritettujen yksityisten liittymien järjestelyjen jälkeen yksityisten teiden liittymiä on jäljellä vain neljä.

Atrian eritasoliittymä on kaksiramppinen. Valtatien liittymät ovat suuntaisliittymiä, mutta ilman kiihdytyskaistoja. Eritasoliittymän sillassa on varauduttu valtatie toisen ajoradan rakentamiseen. Atria Oy omistaa risteyssillan.

Päätie ja eritasoliittymä on valaistut.

Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus heikkenevät liikennemäärien kasvun myötä. Atrian raskaat kuljetukset, jotka käyttävät eritasoliittymää, aiheuttavat liikennevirralle häiriöitä erityisesti liittymistilanteessa, jolloin ne lähtevät hitaasti liikkeelle. Eritasoliittymä on myös raskaalle liikenteelle ongelma,

koska liittyminen valtatiehen erityisesti ruuhkan aikana vie aikaa. Lisäksi välityskyöngelmia aiheutuu tehtaan työvuorojen vaihtumisen aikoina, kun hetkellisesti tielle pyrkii hyvin paljon liikennettä. Tämä ajoittuu samaan aikaan, kun päätienkin vilkkaimmat jaksot.

Vakavana liikenneturvallisuushaittana ovat myös vielä jäljellä olevat yksityiset liittymät. Turvallisia järjestelyjä on suunniteltu, mutta järjestelyjä ei ole voitu toteuttaa. Esteenä ovat Atrian alueen rakennuskaava, joka ei mahdollista tarpeellisten yhteyksien rakentamista.

Valtatien molemmin puolin, sekä nykyisellä tiealueella, että tiealueen tuntumassa, sijaitsee useita, eri laiteomistajien putkijohtoja, kaapeleita ja laitteita.

1.3. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset

Tiehallinto on päättänyt Nurmon ohituskaistojen suunnittelusta 2.8.2007 päivätyllä tehtävänannolla. Atrian eritasoliittymän parantamisen suunnittelun kytkemistä tehtävään on sovittu Atria Oyj:n ja Tiehallinnon Vaasan tiepiirin välisissä neuvotteluissa.


Tämän suunnittelutehtävän sisältöön ovat vaikuttaneet kaksi lähistön suunnitelmaa:

- Seinäjoen itäisen ohikulkutien jatkotoimenpiteisiin on eri tahojen osalta esitetty näkemyksiä, että valtatietä 19 jatkossa kehitettäisiin kaksiajorataiseksi. Tähän on tiesuunnitelmassa varauduttu.
- Pohjanmaan radan parannushankkeeseen sisältyy olemassa olevien tasoristeysten poistaminen tai järjestäminen eritasoisiksi, sekä radan rinnakkaistien toteuttaminen. Tämän suunnitelman laadinnan aikana on radan rinnakkaistie toteutettu koko matkalla Kivimäentien ja Hipintien välillä ja vastaavasti on toteutettu viljelystietasoinen yhteys valtatie itäpuolelle välille Atria – Hippi ja poistettu sen yhteydessä yksityistie- ja maatalousliittymät vt:ltä 19. muutamaa Atrian kohdalla olevaa liittymää lukuunottamatta.
- ELY-keskuksen toimeksiannosta on valmisteltu tiesuunnitelmaa vt:n 19 osuudelle välille Hylykallio – Atria ja siinä suunnitelmassa vt 19 olisi keskikaiteellinen kaksiajoratainen tie. Tiesuunnitelmasta on valmistunut luonnossuunnitelmat, mutta sen laadinta on keskeytetty toistaiseksi. Tämä suunnitelma on sovitettu yhteen tuon suunnitelman luonnosten kanssa.
- Tämä tiesuunnitelma valmistui v. 2008 ja se esiteltiin valmisteluvaiheessa yleisölle 7.8.2008 silloisen Nurmon kunnan kunnantalolla. Suunnitelma oli nähtävillä ja siitä on pyydetty lausunnot. Tiesuunnitelmaa ei voitu kuitenkaan lähettää hyväksyttäväksi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi. Lisäksi suunnitelmassa ilmeni päivitystarpeita tieturvallisuusarvioinnin yhteydessä. Suunnitelmaa on päivitetty v. 2011 ja 2015 ja nyt viimeisen kerran v. 2018 rinnakkain Atrian kohdalle laadittavan asemakaavan muutoksen kanssa. Päivitysten yhteydessä suunnitelmaa ei kuitenkaan ole asetettu nähtäville eikä niistä ole pyydetty lausuntoja.

1.4. Kaavoitustilanne


Atrian alueella on voimassa asemakaava, joka on hyväksytty vuonna 1991. Kaavassa on nykyiselle valtatielle varattu liikennealue, mutta rampit ovat katuja. Atrian eritasoliittymän muutokset edellyttävät kaavan muuttamista. Atrian puolella olevien yksityisteiden tai katujen järjestelyjä eritasoliittymään ei myöskään voida toteuttaa ilman kaavamutosta. Kaavamutoksen laadintavastuu on toteutuneen kuntaliitoksen myötä siirtynyt Seinäjoen kaupungille.

Atrian kohdalle laaditaan asemakaavaa, johon sisältyy LT-alue parannettavaa eritasoliittymää varten sekä katualueet valtatie rinnakkaisia tieyhteyksiä varten. Rinnakkaiset yhteydet palvelevat lähialueiden (Keski-Nurmon, Isokoskentie ja Hipin itäpuolinen maa- ja metsätalousalue) yhteyksiä ja rinnakkaisyhteyksien avulla voidaan poistaa loput valtatie yksityisteliittymät sitten kun valtatie muut järjestelyt tämän hankkeen ulkopuolella etenevät. Lopputilanteessa myös Nurmon keskustasta ja asuinalueilta pääsee rinnakkaisteitä pitkin parhaiten Atrialle. Liikennealueessa on lisäksi tilavaus itäpuolen ramppien päähän kiertoliittymää varten (ks. luku 3.1 Liikennejärjestelyt). Teollisuusalueen kaava säilyy pääosin ennallaan, lukuun ottamatta pieniä muutoksia katualueiden reunoilla ja teknisissä verkostoissa tapahtuneita muutoksia, jotka päivitetään kaavaehdotukseen. Asemakaavaehdotusluonnos on kohdassa 1.6T ja ote kaavaehdotuksesta kuvassa 1.



Kuva 1: Ote asemakaavaehdotusluonnoksesta

Alueella on voimassa Nurmon keskustan yleiskaava 2015, joka Atrian osalta toteaa nykytilanteen (kuva 2 alla). Vireillä on myös Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus, mutta se ei ulotu Atrian alueelle saakka. Se rajautuu Isokoskentiestä n. 400 m pohjoiseen eli lähelle tämän suunnitelman rajaa. Se ei sisällä ratkaisuja, jotka olisivat ristiriidassa tämän suunnitelman kanssa.




Kuva 2: Ote Nurmon keskustan yleiskaavasta 2015.

Valtatien kehittäminen suunnitelman mukaisesti on Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan mukaista. Atrian ympäristö on merkitty maakuntakaavassa teollisuuden kehittämisen kohdealueeksi.

Alueelle on tullut vireille myös biokaasulaitoksen rakentaminen valtatie itäpuoliselle metsäalueelle Atrian pohjoispuolelle. Sitä varten Seinäjoen kaupunki valmistelee asemakaavaa tämän tiesuunnitelman vaikutusalueelle. Biokaasulaitoksen sijainti on esitetty yleiskartassa 2.1T sekä kuvassa 3. Liikennemäärä ei tehtyjen selvitysten perusteella ole kuin muutama kymmenen ajoneuvoa vuorokaudessa, mutta se on pääosin raskasta liikennettä. Työpaikkoja tehtaalta olisi vain alle kymmenelle henkilölle. Tulevan biokaasulaitoksen liikenne pyritään ohjaamaan liikenneturvallisuuden vuoksi ensisijaisesti Atrian eritasoliittymän kautta päätieverkkoon pitkin katua K102. Pitkien raskaan liikenteen ajoneuvojen kääntyminen olisi Hipin kuormitettuna tasoliittymässä hidasta ja se lisäisi liittymän onnettomuusriskiä. Riski kasvaa, kun yli 30 m pitkät HCT-ajoneuvot yleistyvät.

Atrian eritasoliittymässä on joka tapauksessa varauduttava HCT-ajoneuvojen liikkumiseen, koska sellaisia kuljetuksia Atrialle suuntautuu jo nykyisinkin ja niiden osuus tulee kasvamaan.



Kuva 3: Biotuotetehtaan sijaintipaikka metsäalueella vt:n 19 itäpuolella.

1.5. Ympäristö

Valtatie 19 kulkee suunnittelujaksolla sekä pelto- että metsämaisemassa. Maasto on pelloilla pääosin tasaista osin savista ja suopohjaista aluetta. Valtatien itäpuolella maasto kuitenkin nousee pohjoiseen mentäessä korkeammaksi ja metsäiseksi ja maasto on siellä myös paikoin avokalliota. Tien varrella sen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Tien länsipuolella muutaman sadan metrin päässä kulkee Pohjanmaan rata.

Maisemallisesti merkittävin kohde on Atrian tuotantolaitos, joka kohoaa näkyvästi metsän reunassa Seinäjoen suunnalta tultaessa.

Tien läheisyydessä ei ole suojelukohteita tai muita ympäristöllisesti merkittäviä kohteita. Hirvien kulkureitti ylittää valtatie Atrian ja Hipin välillä, koska hirvionnettomuudet ovat tyypillisiä.

Suunnittelujaksolla ei ole nykyisiä melulle altistuvia kohteita.

1.6. Tavoitteet

Tavoitteena on turvata pitkämatkaisen liikenteen turvallisuus ja sujuvuus valtatiellä 19 ja varmistaa Atrian työntekijöiden ja tavaravirtojen turvallinen ja viiveetön sujuminen. Paikallinen liikenne pyritään ohjaamaan pois päätieltä rinnakkaisille yhteyksille, joiden rakentaminen käynnistyy tässä hankkeessa, mutta ne eivät tule vielä tällä hankkeella valmiiksi.

Valtatien nopeustavoitteena on 100 km/h. Tien poikkileikkaus olisi pitkällä tähtäimellä 2+2-kaistainen keskikaidetie. Siihen edetään sopivien välivaiheiden kautta.

2. SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS

Ensimmäinen tiesuunnitelma on laadittu vuoden 2008 aikana Tiehallinnon Vaasan tiepiirin toimeksiannosta. Suunnittelutyön on suorittanut Oy Talentek Ab Vaasasta ja Sito Tampere Oy toimi valaistussuunnittelijana. Tiesuunnitelmaa on päivitetty v. 2011 ja v. 2015, mutta kaavoituksen keskenkärsyvyyden takia niitä ei ole asetettu nähtäville. Päivityksissä suunnittelijana on ollut Ramboll Finland Oy:n Vaasan toimisto. Valaistussuunnitelmaa ei ole päivitetty. Tiesuunnitelman viimeinen päivitys on tehty vuonna 2018-2019, jolloin myös tarvittavan asemakaavan muutoksen laadinta käynnistyi.

Suunnittelutyötä on ohjannut hankeryhmä, jossa edustettuina ovat olleet Vaasan tiepiiri, myöhemmin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Nurmon kunta, myöhemmin Seinäjoen kaupunki sekä Länsi-Suomen Ympäristökeskus, myöhemmin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Y-vastuualue sekä Etelä-Pohjanmaan liitto. Myös Atria OY:n edustajat ovat osallistuneet työskentelyyn työn loppuvaiheessa.

Tiesuunnitelman esittelytilaisuus on pidetty elokuun 7. päivänä 2008 Nurmon kunnanvirastossa. Tilaisuudessa kävi noin kaksikymmentä asiasta kiinnostunutta. Tilaisuudesta ei ole laadittu muistiota, mutta osanottajaluettelo on tallennettu suunnitteluaineistoon. Yleisötilaisuus mainitaan samana päivänä pidetyn hankeryhmän kokouksen muistiossa (alla kuvassa ote muistiosta). Sanomalehti Ilkka julkaisi suunnitelmasta artikkelin esittelytilaisuuden yhteydessä kohdassa 1.5T-3 olevan tiedotteen pohjalta.

2

4. Tiedotus ja vuorovaikutus

Atrian edustajien kanssa on käyty neuvottelu eritasoliittymän ja yksityisten teiden järjestelyistä.

Infotilaisuus yleisölle järjestetään 7.8.2008 klo 18 Nurmon kunnanvirastossa. Asiasta on tiedotettu lehdissä.

5. Seuraava kokous

Seuraava kokous sovitaan myöhemmin.

Klas Hytönen

Tiedoksi
Läsnäolijat
Rajamäki
Kruuti
T Aarnikko, Sito
J Ollila, EP liitto

Yleisötilaisuuden jälkeen on pidetty vielä johtosiirtokokous johtojen omistajien kanssa, mutta siinä ei viitat yleisötilaisuuteen. Muistio on suunnitteluaineistossa.

Vuonna 2018 oltiin kirjeitse yhteydessä niihin maanomistajiin, joiden kohdalla suunnitteluratkaisu muuttui. Muutoksia suunnitelmaan tuli Atrian kohdalla, kun suunnitelmiin tuli tilavaraus rinnakkaiskatua K101 ja rinnakkaista yksityistietä Y22 varten ja suunnitelmaan sisällytettiin yhteydet Atrian parkkipaikoille näiltä rinnakkaisteilta. Hipin alueella nelihaarainen liittymä muutettiin porrastetuksi liittymäksi, kanavointia täydennettiin ja sen myötä yksityistiejärjestelyt muuttuivat. Maanomistajat ja asukkaat pitivät tehtyjä muutoksia pääosin hyvinä. kielteistä palautetta aiheutti liittymien sulkeminen, josta aiheutuu pidentynyt ajomatka maatalousliikenteelle. Suunnittelija on suunnittelutyön aikana ollut yhteydessä tien varrella kulkevien johtojen omistajiin ja Atria Oyj:n edustajiin, sekä hankkinut ProAgrialta salaojajärjestelmien korjaussuunnitelmat.

Suunnitteluprosessin kuluessa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on erikseen toteuttanut alueella yksityisteiden järjestelyhankkeen ja sen yhteydessä on toteutettu yksityistiet valtatie 19 suuntaisesti välillä Atria – Hipin liittymä. Länsipuolinen yksityistie kulkee radan varressa ja se palvelee tien ja radan välissä olevaa maankäyttöä ja radan huoltoa. Itäpuolinen yhteys kulkee valtatie 19 varressa olevien peltojen itäreunassa ja se palvelee lähinnä maa- ja metsätalouden kulkutarpeita sekä yhden linkkimaston yhteytenä.


3. TIESUUNNITELMAN ESITTELY

3.1. Liikennejärjestelyt

Eteläpäässä nykyinen kaksikaistainen ajorata muuttuu ensin kaksikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi Atrian eritasoliittymään saakka n. 700 m:n matkalla. Tämä on tämän kohdan ensimmäinen rakennusvaihe. Atrian eritasoliittymän ja Hipintien liittymän väliselle osuudelle on suunniteltu ohituskaistat molempiin ajosuuntiin, joten tiestä tulee nelikaistainen. Ajosuunnat erotellaan keskikaiteella. Ohituskaistaosuudella katkaistaan jäljellä olevat yksityistielliittymät valtatielle. Ohituskaistaosuus varustetaan riista-aidalla. Iivarintie ja vesilaitosalue tien länsipuolella sekä Atrian kompostointi- ja aurinkoenergia-alue vt:n 19 itäpuolella liitetään Atrian eritasoliittymään rinnakkaisteiden kautta. Rinnakkaistiet jatkuvat lännessä radan varren yksityistielle ja itäpuolella peltoalueen yksityistielle. Isokoskentieltä varaudutaan järjestämään tulevaisuudessa rinnakkaisyhteys Atrian tehtaalte ja eritasoliittymään. Tämä tarvitaan siksi, että vaarallinen Isokoskentien/Tepontien nelihaaraliittymä voidaan sulkea ja korvata aluksi risteyssillalla. Myöhemmin voidaan tähänkin liittymään tehdä eritasoliittymä, mutta silti rinnakkaistie on tarpeen paikallisia liikkumistarpeita varten ja se vähentää paikallisen liikenteen määrää päätiellä (mm. Nurmon taajamasta ja Isokosken ja Keski-Nurmon alueelta Atrialle tuleva työmatkaliikenne ja eläinkuljetukset).

Atrian eritasoliittymässä on suorat rampin jokaista ajosuuntaa varten. Ramppien erkanemis- ja liittymiskohtiin tehdään erkanemis- ja liittymiskäsit. Ramppien liittymissä risteävällä tiellä on suunnitelman viimeistelyn yh-

teydessä liittymien muotoilua parannettu niin, että rinnakkaisteiden liittymät on mitoitettu modulirekka-autoille (25,25 m pitkä ajoneuvoyhdistelmä) ja ramppliittymät HCT-ajoneuvoille (enimmillään 34 m pitkät ajoneuvoyhdistelmät). Atrian tehtaalle suuntautuu jo nyt HCT-ajoneuvoliikennettä. Samalla lisättiin ramppien liittymiin pienet "minikanavointisaarekkeet", jotka ehkäisivät rampeille väärään suuntaan ajamista. Myös liittymien keskinäisiä välejä on hiukan kasvatettu siirtämällä Y21:n liittymää kauemmas. Muiden liittymien siirtäminen ei enää ole mahdollista. Liittymäjärjestelyn selkeyttämiseksi luonnosteltiin kuvan 4 mukainen kiertoliittymä, jota ei tässä yhteydessä ollut mahdollista toteuttaa. Liikennealueeseen tehtiin sellaiset tilavaraukset, että kiertoliittymä voidaan toteuttaa tarvittaessa myöhemmin. Erityisesti kiertoliittymä selkeyttäisi Atriantielle tulevan liikenteen jakautumista pysäköintialueille, tehtaan tuloportille ja rinnakkaisteiden suuntiin. Se pitäisi myös ajonopeudet alhaisina ja ehkäisisi tehokkaasti rampeilla väärään suuntaan ajamista.



Kuva 4: Luonnos kiertoliittymäksi ramppien R1 ja R2 päässä, luonnosta ei vielä tässä vaiheessa toteuteta, mutta tilaa sille on asemakaavan liikennealueessa varattu.

Hipintien nelihaaraliittymä muutetaan porrastetuksi liittymäksi ja siihen tehdään maalattu kanavointi niin, että sekä vasemmalle että oikealle kääntyville tulee omat kääntymiskaistat. Porrastuksen yhteydessä järjestellään myös yksityisteiden liittymiä ja yksityistien Y3 linjaus muuttuu osin uuteen paikkaan. Hipin liittymän pohjoispuolella oleva yksityistien liittymä poistetaan ja sen liikenne ohjataan Y3:lle rakennettavaa tietä Y31 pitkin valtatielle.

Eritasoliittymän nykyiset linja-autopysäkit siirretään valtatie varresta liittymisramppien yhteyteen.


Toisessa rakennusvaiheessa Atrian eritasoliittymän kohdalla valtatielle 19 tehdään nykyisen ajoradan itäpuolelle uusi ajorata vapaasta silta-aukosta, jolloin tiestä tulee 2+2 -kaistainen keskikaidetie myös tällä osuudella. Toi-

sen ajoradan varaus on sovitettu yhteen Seinäjoen suunnasta tulevan vt:n 19 tiesuunnitelmaluonnoksen (Hyllykallio-Atria) kanssa. Itäpuolen ramppien erkanemis- ja liittymisalue muotoillaan siinä vaiheessa uudelleen. Nykyinen kävely- ja pyöräilyväylä jää toisen ajoradan alle, joten uusi väylä rakennetaan vähän ulommas toisessa vaiheessa. Liikennealueessa on varauduttu tähän myöhemmin rakennettavaan vaiheeseen ja tulevat väyläalueet on esitetty suunnitelmakartalla katkoviivoin.

3.2. Teiden mitoitus ja tekniset ratkaisut

Ohituskaistajakson kohdalla sovellettiin aluksi miniarvojen mukaista mitoitusta, jossa tien kokonaisleveys on 17,7 m. Uloimpien ajokaistojen leveys oli 3,5 m ja sisempien 3,25 m ja piennar 1,25 m.

Tiesuunnitelman viimeisessä vaiheessa päädyttiin kuitenkin käyttämään ohjearvojen mukaista mitoitusta, jossa tien kokonaisleveys on 19,0 m ja kaikki kaistat 3,5 m ja pientareet 1,5 m. Näillä mitoilla poikkileikkaus on yhteenso-piva mm. Seinäjoen itäisen ohikulkutien ja siihen liittyvän vt:n 19 Nurmon kohdan parantamissuunnitelman kanssa. Mitat ilmenevät kuvasta 5 ja tarkemmin vielä eri vaiheiden ja tieosuuksien osalta poikkileikkauksista 4T-1 – 4T-8, joissa on esitetty myös ramppien, kevyen liikenteen väylien ja yksityis-teiden poikkileikkausten mitat.



Kuva 5: Poikkileikkauksen mitoitus, suunnitelmassa noudatetaan ohjearvojen mukaista mitoitusta.

Tien leventäminen tehdään koko matkalla länsipuolelle. Rakentamistyön suorittamisen kannalta leventäminen vain toiselle puolelle helpottaa rakennustöitä ja työnaikaista liikenteen järjestelyä. Vanhan ja uuden rakenteen rajapinta jää keskikaiteen kohdalle, jolloin mahdolliset halkeamat eivät haittaa liikennettä.

Atrian eritasoliittymän kohdalla keskialue levenee toisessa rakennusvaiheessa niin, että välikaistan leveys sillan kohdalla on 8,5 m.

Valtatien ja Atrian eritasoliittymän ramppien päällyste on asfaltti. Yksityistiet ovat pääosin sorapintaisia.

Valaistuksen yleissuunnitelma on laadittu jo v. 2008. Väylästössä on sen jälkeen tapahtunut pieniä muutoksia. Muutokset koskevat rinnakkaisteitä ja Hipin liittymää. Valtatien itäpuolelle on lisätty rinnakkainen katuyhteys K101

J1:n viereen ja J1 on siirretty K1:n päässä lähemmäksi ramppia R1. Aiempi Y1 on muuttunut kaduksi K102 ja rampin E1R4 viereen on lisätty maatalousliikennettä palveleva Y22, jolle aiemmin oli vain rasitevaraus. Hipin päässä Hipintietä vastapäätä oleva yksityistieliittymä ja siitä n. 100 m pohjoiseen oleva yksityistieliittymä on suljettu ja niiden liikenne on ohjattu uuden yksityistien Y3 kautta valtatielle. Hipintien ja Y3:n liittymä on varustettu kanavoinnilla. Päätien ja Atrian eritasoliittymän ramppien osalta suunnitelma on lähes muuttumaton. Vain ramppien liittymiä katuun K1 on muotoiltu hiukan paremmiksi.

Näiden muutosten johdosta valaistuksen yleissuunnitelmaan on lisätty Y3:n varteen tievalaistus n. 100 m:n matkalle liittymäalueella. Vastaavasti kadut K101 ja K102 valaistaan niiden liittyessä katuun K1 n. 100 m:n matkalla eli pysäköintialueen liittymiin T1 ja T2 saakka.

Valaistustekniikka on suunnitelman laatimisen jälkeen kehittynyt led-valaisimien yleistyessä ja suunnitelma vaatii jatkosuunnittelussa päivittämistä. Väylien valaistusluokat ja liittymiset nykyisiin valaistuksiin ovat ennallaan. Muutokset tulevat vaikuttamaan lähinnä valon väriin, valaisintyyppeihin ja pylväsväleihin.

Valtatien 19 valaistus rakennetaan suunnitteluosuudella uusilla puupylväillä. Nykyisissä pylväissä olevat valaistuksen sähkökeskukset siirretään omalle betoniselle jalustalle. Uutta valaistusta rakennetaan myös Atrian eritasoliittymän rampeille ja Hipintien liittymän kanavoidulle osuudelle. Kadun K1 valaistus toteutetaan nykyisiä valaisimia siirtämällä ja kevyen liikenteen väylälle J1 rakennetaan uutta valaistusta uuden linjauksen osuudelle. Katujen K101 ja K102 valaistus tehdään saman tyyppisillä pylväillä kuin kadun K1 valaistus. Y3:n valaistus tehdään vain liittymäalueelle (2 pylvästä) samantyyppisillä puupylväillä kuin Hipintien nykyinen valaistus.

Liikenteenohjauksen yleissuunnitelmaa ei ole laadittu. Kohteet päivitetään jatkosuunnittelussa EPO-ELY:n viitoituksen yleissuunnitelman mukaisiksi. Valtatiellä 19 kaukokohteeksi vaihtuu Uudenkaarlepyyn sijasta KOKKOLA. Muut kohteet säilyvät eli SEINÄJOKI toisena kaukokohteen ja välikohteena LAPUA. Hipin liittymästä olisi lisäksi lähikohteena NURMO. Valtatieltä opastetaan erkanemaan suuntaan ATRIA OY ja HIPPI. Opastus toteutetaan tavanomaisilla suunnistustauluilla ja erkanemis- ja tienviitoilla.

Hankkeeseen sisältyy merkittävä määrä johtosiirtoja erityisesti ohituskaistajärjestelyn osuudella, mm. ison vesijohdon ja jätevesiviemärin siirto pitkällä matkalla. Myös Atrian eritasoliittymän kohdalla tulee paljon johtosiirtoja. Nykyisen tien länsipuolella kulkevat johdot (vesi, tietoliikenne, sähkö) siirretään levennetyn tien ulkopuolelle. Alueella olevat johdot siirtotarpeineen on esitetty johtoluettelossa ja johtokartoilla kohdassa 6T.

Tien kuivatusjärjestelyt säilyvät nykyisen kaltaisina. Kuivatus hoidetaan pääosin avo-ojin. Hankkeeseen sisältyy joidenkin laskuojien siirtoja ja isojen rumpujen jatkamisia.

Maaperä Atrian eritasoliittymän kohdalla on pehmeikköä, jonka syvyys vaihtelee 0 - 5 m:n välillä. Ramppien R1-R3 alle tehdään alustavan pohjanvahvistustarkastelun perusteella massanvaihto ja rampin R4 kohdalle vastapenger. Siltaan ei tehdä mitään muutoksia.

Atrialle suuntautuu vaarallisten aineiden kuljetuksia. Siksi turvallisesti toimiva ja hyvin suunniteltu ja muotoiltu eritasoliittymä on tärkeä. Yleiskartalla on myös esitetty kiertoreitti, jota päätien liikenne voi käyttää mahdollisissa Atrian kohdalla tai ohituskaistajaksolla sattuvissa onnettomuustilanteissa.

Nykyisten peltojen salaojajärjestelmien muutoksista on laadittu suunnitelma, joka on suunnitteluaineistossa rakennussuunnitelmavaihetta varten.

3.3. Vaiheittain toteuttaminen

Tiesuunnitelma on laadittu siten, että hanke voidaan toteuttaa kahdessa vaiheessa:

1. vaiheessa tehdään ohituskaistat, ja järjestellään liittymät Atrian ja Hipin alueella sekä rakennetaan Atrian eritasoliittymän uudet rampit, jotka liitetään nykyiseen valtatiehen.
2. vaiheessa rakennetaan Atrian eritasoliittymän kohdalle toinen ajorata ja siirretään kevyen liikenteen väylä valtatie 19 varressa ja täydennetään rinnakkaistieyhteys tarpeellisessa laajuudessa.

Tiesuunnitelma koskee vaihetta 1, mutta siinä otetaan huomioon tilavaraukset myös vaiheelle 2.

3.4. Tieympäristö

Tien luiskat nurmetetaan. Atrian eritasoliittymän ramppien valtatie puoleisilla luiskilla istutetaan pensaita. Ramppien ympäristössä tehdään myös tarpeellisia maaston muotoiluja, kun osia vanhoista rampeista poistetaan.

Massatalouden osalta hanke ei sisällä juurikaan maanleikkauksia, joista saataisiin pengermateriaalia tai materiaalia tien rakennekerroksia varten. Massat penkereisiin ja rakennekerroksiin on hankittava pääosin tiehankkeen ulkopuolisilta maan- tai kallionottoaikoilta. Tiesuunnitelmassa ei varata erikseen paikkoja maa-aineksen ottoon vaan tukeudutaan alueella jo oleviin maa-ainesten toimittajiin.

4. SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET

4.1. Vaikutukset liikenteeseen

Ohituskaistojen rakentaminen lisää liikenteen sujuvuutta mahdollistaen hitaampien ajoneuvojen ohittamisen. Ohituskaistat tuovat myös tielle lisäkapasiteettia, jolloin tien toimivuus on varmistettu pitkälle tulevaisuuteen. Liikenteen kasvu vuoteen 2030 mennessä on 25-35 %, KVL 12 000-13 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Pientareiden leventäminen nykyisestä 1,0 m:stä suunnitelman mukaiseen 1,5 m:iin parantaa kevyen liikenteen asemaa hieman siellä missä ei vielä ole erillistä kävely- ja pyöräilyväylää. Se puuttuu vielä Atrian eritasoliittymän ja Hipin liittymän väliltä samoin kuin Hipin liittymästä Lapualle päin. Näillä osuuksilla on vain yksittäisiä pyöräilijöitä. Myös valaistus helpottaa pyöräilyä tien pientareella.

Atrian eritasoliittymän ramppijärjestelyt kiihdytyskaistoihin parantavat erityisesti lähtevien kuorma-autojen ja rekkojen liittymistä päätien liikennevirtaan. Atrian eritasoliittymän uudet ramppijärjestelyt kiihdytyskaistoihin vähentävät liittymistilanteissa peräänajon riskiä ja poistavat kääntymis- ja risteymisonnettomuudet päätieltä tällä kohtaa. Hipin liittymään jää edelleen kääntymisonnettomuuksien mahdollisuus.

Keskikaiteen rakentaminen parantaa selvästi liikenneturvallisuutta. Tutkimusten mukaan keskikaiteellisella tiellä kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden riski on noin 30% pienempi kuin tavallisella kaksikaistaisella tiellä. Sillä ehkäistään erityisesti vakavia kohtaamisonnettomuuksia.

Tien vierialueiden muotoileminen törmäysturvalliseksi lieventää mahdollisten suistumisonnettomuuksien seurauksia ja lieventää niiden vakavuusasetta.

Liikenneturvallisuutta parantaa myös yksityisten teiden järjestely, jonka jälkeen esimerkiksi valtatie toiselle puolelle siirtyvät maatalousajoneuvot voivat kulkea Atrian eritasoliittymän kautta, eikä niiden tarvitse liikkua lainkaan valtatiellä. Yksityisten liittymien katkaisu johtaa kuitenkin kiertomatkoihin. Kiertomatkoja on jo vähennetty radan varren tiejärjestelyistä tehdyillä päätöksillä ja erillisenä hankkeena tehdyillä tilusjärjestelyillä. Lisäksi liittyminen päätien liikenteeseen tapahtuu vain hyvin järjestetyistä liittymistä, mikä myös vähentää liittymäonnettomuuksien määrää.

Hipin tasoliittymän välityskyky on nykytilanteessa päätien suunnassa hyvä, mutta sivusuunnilla viiveeksi on nykytilanteessa huipputunnin aikana laskettu keskimäärin 48-63 sekuntia eli sivusuunnan palvelutaso on huono tai erittäin huono. Tavoitevuonna 2030 viive kasvaa 210 sekuntiin, jos mitään ei tehdä. Kun liittymät kanavoidaan ja porrastetaan ja liittymät varustetaan STOP-merkin sijasta kirkkolmiolla, pysyy viive sivusuunnilla tavoitevuonna nykyisen pituisena ja palvelutaso olisi tasoltaan huono. Pääsuunnan osalta välityskyky on hyvä ja kanavointi parantaa liikenneturvallisuutta ja mahdollistaa nopeustason ylläpitämisen päätien tason mukaisena eli 100 km/h. Sivusuuntien liikennemäärät ovat alhaiset, Hipin suuntaan KVL2030 olisi 430 ajon/vrk ja Y3:n suuntaan arviolta 20-50 ajon/vrk. Kaistapituudet ovat sellaiset, että kääntymistä odottavat autot mahtuvat kokonaan kääntymiskaistoille, jolloin jonot eivät haittaa pääsuunnan liikennettä.

4.2. Vaikutukset ympäristöön

Merkittävin ympäristövaikutus on tiealueen laajeneminen noin 9:llä hehtaarilla, josta noin 23% on peltomaata, 10 % teollisuustonttia ja loput metsämaata.

Suunnitelmalla ei ole vaikutusta vesistöihin tai rakennettuun ympäristöön. Atrian eritasoliittymän parantaminen mahdollistaa teollisuus- ja mahdollisten muiden toimintojen kehittämisen Atrian alueella.

Tieliikenteen 55 dBA:n melualue ulottuu noin 100 m päähän tiestä. Tällä alueella ei ole asuinrakennuksia, luonnonsuojelualueita tai ulkoilu- ja virkistysalueita.

Hanke ei aiheuta tärinävaikutuksia, koska pehmeikölle perustettuja rakennuksia ei ole tien lähellä.

Hankkeella ei ole vaikutuksia ilman puhtauteen (päästöjä), koska asuinrakennuksia tai vastaavia päästöille herkkiä kohteita ei lähellä.

Tien vaikutuspiirissä ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja tai uhanalaisia tai suojeltuja lajeja. Tien molemmiin puoliin toteutetaan riista-aita hirvieläinonttomuuksien ehkäisemiseksi. Se estää myös pienempien eläinten pääsyn tielle ja ohjaa ylitykset avoimiin maastonkohtiin, joissa eläimet ovat paremmin havaittavissa.

Maisemaan toimenpiteet vaikuttavat vain vähän, koska kyse on nykyisten väylien parantamisesta. Lisäksi maasto on tasaista eikä uusia penkereitä muodostu muualle kuin rampeille.

4.3. Hankkeen kustannukset

Hankkeen kustannuksiin sisältyvät kohdassa 3.3 'Vaiheittain toteuttaminen' esitetty toteuttamisvaihe 1.

<u>Hankkeen kokonaiskustannusarvio on :</u>	<u>10 592 225</u>	<u>euroa</u>
Ohituskaistojen rakentaminen	2 706 000	euroa
Atrian eritasoliittymän parantaminen	3 089 000	euroa
Valaistus	580 000	euroa
Johtojen ja laitteiden siirrot	1 400 000	euroa
Lunastus- ja korvauskustannukset	90 000	euroa
Työmaatehtävät	1 338 750	euroa
Tilaaajatehtävät	1 388 475	euroa

Maarakennuskustannusindeksi 112,3 (2010=100).

Tiesuunnitelman kustannusarvio on esitetty kohdassa B4.

4.4. Kustannusten jako

Nykyisellä tiealueella olevien johtojen ja laitteiden siirto- ja muutostöistä aiheutuvista kustannuksista vastaavat laiteomistajat voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti. Nykyisen tiealueen ulkopuolella olevien johtojen ja laitteiden siirto- ja muutostöistä aiheutuvista kustannuksista vastaa ELY-keskus.

Hankkeen rakennuskustannuksista vastaa pääosin valtio. Atrian pysäköinti- ja tehdasalueelle johtavien liittymien T1-T4 rakentamiskustannuksista vastaa Atria Oy ja Katuun K1 liittyvistä kustannuksista Seinäjoen kaupunki. Rinnakkaiset kadut ja hankkeeseen liittyvät yksityistiet ovat korvaavia tieyhteyksiä ja siksi niiden kustannukset kuuluvat ensi sijassa päätien kustannuksiin.

Lopullista kustannusjakoneuvottelua Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Seinäjoen kaupungin välillä ei ole vielä pidetty.

5. HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT, RADAT, VESIVÄYLÄT, LASKUOJAT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT

5.1. Kadut

Atrian eritasoliittymän kohdalla rampit liittyvät nykyiseen Atriantiehen eli katuun K1, joka ylittää nykyisen risteys sillan. Katua levennetään liittymien kohdalla ja kadun varteen rakennetaan kevyen liikenteen väylä K1J J1:n päästä tehdasalueen reunaa kiertävään Atrianlenkki-nimiseen katuun saakka.

Valtatien suuntaista paikallista liikennettä ja valtatievarren kiinteistöille tapahtuvaa liikennettä varten tarvitaan rinnakkaisteita. Pitemmällä tähtäimellä liikennettä tulee rinnakkaisteilla olemaan niin paljon, että sitä ei voida ohjata kevyen liikenteen väylää pitkin. Rinnakkaistiet tehdään asemakaavana alueella katuina ja asemakaavoittamattomalla osuudella yksityistienä. Tässä tarkoituksessa rakennetaan kadut K101 ja K102.

Liikennealueelle rakennetaan lisäksi maatalousliikennettä palveleva rinnakkaistieyhteys Y22. Yleensä yksityistiet sijoitetaan kaava-alueen ulkopuolelle mutta tässä tapauksessa yhteys Y22 sijoittuu asemakaavan liikennealueelle, koska se voidaan edullisesti sijoittaa kulkemaan rampin vastapenkereen päällä. Näin säästyy viljelysmaata ja kustannuksia.

5.2. Laskuojat

Valtatien 19 plv 595 – 740 kulkee tien oikealla puolella laskuoja, joka alittaa valtatie n. pl:lla 595. Tämä laskoja on siirrettävä uusien teiden vuoksi ulommas ja valtatie alittavaa rumpua on jatkettava. Ojan syvyys pysyy ennallaan.

5.3. Johtojen ja laitteiden siirrot, suojaukset ja uusien johtojen varaukset

Nykyiset alueella olevat johdot ja laitteet on esitetty osasuunnitelmassa C, piiruksissa 6T-7 – 6T-9. Suunnitelman asiakirjassa 6T-10 'Luettelo siirrettävistä ja suojattavista johdoista ja laitteista', on esitetty johdot ja laitteet ja niiden kaipaamat alustavat toimenpiteet.

Johdoille ja laitteille tulevat toimenpiteet ja mahdolliset suojaputkivaraukset määritellään tarkemmin rakennussuunnitelman yhteydessä. Samalla johto-

tietojen tilanne on päivitettävä. Laiteomistajille on toimitettu kopiot suunnitelmakartoista sekä alustavasta toimenpideluettelosta.

6. JATKOTOIMENPITEET

Rakennussuunnitelma laaditaan tiesuunnitelman perusteella, kun rahoitus hankkeelle varmistuu. Ohituskaistaosuudelle tehtiin jo ensimmäisen tiesuunnitelman valmistuessa 2008 rakennussuunnitelma, mutta sen jälkeen on tiesuunnitelmaa muutettu, joten myös rakennussuunnitelma on päivitettävä.

Seinäjoen kaupunki laatii Atrian alueen asemakaavan tiesuunnitelman mukaiseksi ja hoitaa asemakaavan hyväksymiskäsittelyn rinnan tiesuunnitelman käsittelyn kanssa.

7. EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI

Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi on suunnitelma-asiakirjassa 1.3T.

Siinä on tässä vaiheessa esitetty ensimmäisellä nähtävilläolokerralla saadut lausunnot ja muistutukset sekä niiden pohjalta tehdyt muutokset. Hyväksymisesitys täydentyy tämän suunnitelman nähtävilläolon perusteella saatavilla lausunnoilla ja muistutuksilla.

8. SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT

Suunnitelman on v. 2008 laatinut Oy Talentek Ab ja sitä on 2011, 2015 ja 2018 päivittänyt Ramboll Finland Oy. Hankkeen projektipäällikkönä on toiminut Klas Hytönen ja suunnittelijana Tiina Kristola. Viimeisen päivityksen tekemisestä v. 2018 on vastannut Mikko Uljas ja suunnittelijana Timo Ojanperä.

Suunnittelua ohjaavaan työryhmään ovat viime vaiheessa kuuluneet:

Veijo Rajamäki	Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ari Perttu	Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kari Havunen	Seinäjoen kaupunki
Keijo Kaistila	Seinäjoen kaupunki
Jyrki Kuusinen	Seinäjoen kaupunki
Juha Takamaa	Seinäjoen kaupunki

Työskentelyyn on osallistunut myös Atria Oy:n edustajia.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat Veijo Rajamäki, ELY-keskus, puh. 040 530 7539 ja Mikko Uljas 0400 665 719 Ramboll Finland Oy.

Vaasassa 11.1.2019

Veijo Rajamäki
Projektipäällikkö
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Mikko Uljas
Projektipäällikkö
Ramboll Finland Oy



11.1.2019

Vt 19, ohituskaistojen rakentaminen ja Atria eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki (Nurmo)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun 11.1.2019 päivätyn tiesuunnitelman hyväksyttäväksi.

Yleissuunnitelma

Hankkeesta ei ole laadittu erikseen yleissuunnitelmaa.

Aiemmat suunnitelmat ja liittyminen muihin suunnitelmiin

Vt:n 19 Nurmon alueen ohituskaistojen kanssa samanaikaisesti laadittiin vastaavien ohituskaistojen tie- ja rakennussuunnitelmaa Lapuan kaupungin osuudelle (tämän hankkeen pohjoispuolelle) sijoittuvista ohituskaistoista.

Tämän kohteen eteläpuolella on vireillä tiesuunnitelman laatiminen vt:n 19 muuttamiseksi nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi Välillä Hylläkallio - Nurmo. Tiesuunnitelma on luonnosvaiheessa. Tämä suunnitelma on sovitettu yhteen suunnitelman luonnosten kanssa niin päätien kuin rinnakkais- teidenkin osalta. Nurmon kohdalle on hiljattain valmistunut Seinäjoen itäisen ohikulkutien uusi linjaus ja eritasoliittymä.

Atrian eritasoliittymän ja Hipin liittymän välillä on toteutettu yksityisteiden liittymä- ja järjestelysuunnitelma sekä joitakin tilusjärjestelyjä minkä ansiosta suurin osa yksityisteliittymistä ja maatalousliittymistä on saatu poistettua ja valtatie 19 molemmille puolille on rakennettu tiensuuntainen rinnakkainen yksityistieyhteys. Länsipuolella tie kulkee rautatien varressa ja itäpuolella peltöjen metsän puoleisessa reunassa. Länsipuolen tie aurataan myös talvisin, mutta siellä ei ole valaistusta.

Tästä suunnitelmasta on laadittu ensimmäinen tiesuunnitelma 15.12.2008. Tiesuunnitelma on ollut nähtävänä ja siitä on pyydetty eri tahojen lausunnot. Suunnitelmaa ei ole lähetetty hyväksyttäväksi, koska alueen kaavoitus on ollut kesken. Tiesuunnitelmaa on päivitetty v. 2010-2011 tarkistamalla mm. muutokset maanomistustilanteessa. Vuonna 2015 suunnitelmaan on tehty päivityksiä kuten mm. keskialueen levennys päätien jyrkähkössä kaarteissa, kuivatuksessa, valaistuksessa ja johtotiedoissa ja on toimitettu aineistoa asemakaavan laadintaa varten. Nyt v. 2018-2019 koko suunnitelma on vielä käyty läpi. Suunnitelman poikkileikkaus on sovitettu yhteen Vt:n 19 osuuden Hylläkallio-Atria tiesuunnitelmaluonnoksen kanssa, Hipin liittymää on muutettu porrastetuksi ja täydennetty kääntymiskaistoja ja

11.1.2019

tehty sen edellyttämät muutokset yksityistiejärjestelyihin. Vt:n 19 ohituskaistaosuuden poikkileikkausmitoitus on muutettu tiukasta normaaliksi. Atrian eritasoliittymän alueelle on lisätty rinnakkaisia tieyhteyksiä niin, että yhteensopivuus tiesuunnitelmaluonnokseen "Vt 19 välillä Hylläkallio-Atria" toteutuu myös tältä osin. Eritasoliittymässä ja Hipin liittymässä liittymämuotoiluja on muokattu HCT-ajoneuvoille sopiviksi ja ramppien yläliittymien turvallisuutta on parannettu lisäämällä minikanavointisaarekkeet ja Atrian tuotantolaitokselle saapuva liikenne on hajautettu useampaan eri liittymään. Lisäksi tiesuunnitelma kohdistuu nyt vain 1. toteutusvaiheeseen, mutta tilavarauksissa on otettu myös tavoitetilanne huomioon ja tavoitetilanteen väyläratkaisut näkyvät suunnitelmakartalla katkoviivoin.

Hankkeen toteutus	Hankkeelle ei ole vielä tiedossa rahoitusta. Hanke olisi mahdollista käynnistää aikaisintaan keväällä 2020.
Suunnitelman esittely	Suunnitelma koskee valtatieä 19 Jalasjärvi - Uusikaarlepyy välillä Atrian eritasoliittymä – maantie 17510, Hippi, sekä Atrian eritasoliittymän parantamista.

Hankkeen lähtötiedot ja perustelut

Valtatie 19 toimii Seinäjoen sisään tulotienä pohjoisesta ja merkittävänä valtakunnallisena kuljetusreittinä. Raskaan liikenteen osuus on n. 10% kokonaisliikenteestä. Valtatien nykyinen päällysteleveys on 9,0 m. Valtatien varressa kulkee erillinen kevyen liikenteen väylä tien itäpuolella Seinäjoen suunnasta Atrian teollisuusalueelle asti. Tien liikennemäärä (vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne) oli vuonna 2017 10 850 ajon/vrk ja siitä raskasta liikennettä oli 975 ajon/vrk eli n. 9%. Keskimääräinen arkivuorokauden liikennemäärä samaan aikaan oli n. 11500 ajon/vrk ja raskaan liikenteen määrä oli 1260 ajon/vrk eli sen osuus oli 10,9%.

Atrian eritasoliittymä on kaksirampppinen. Valtatien liittymät ovat suuntaisliittymiä, mutta ilman kiihdytyskaistoja. Eritasoliittymän sillassa on varauduttu valtatieen toisen ajoradan rakentamiseen. Atria Oy omistaa sillan.

Sekä valtatieosuus että rampit ovat valaistuja. Valtatien molemmin puolin, sekä nykyisellä tiealueella, että tiealueen tuntumassa, sijaitsee useita eri laiteomistajien putkijohtoja ja kaapeleita.

Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus heikkenevät liikennemäärien kasvun myötä. Atrian teollisuusalueelta päätien liikennevirtaan liittyvät raskaat kuljetukset aiheuttavat eritasoliittymän kohdalla päätien liikenteelle häiriöitä hitaan liikelle lähtönsä vuoksi. Eritasoliittymä on myös itse raskaalle liikenteelle ongelma, koska liittyminen valtatiehen erityisesti ruuhkan aikana on vaikeaa ja hidasta.

Vakavana liikenneturvallisuushaittana ovat vielä jäljellä olevat yksityistieliittymät. Alueella on sattunut myös hirvionnettomuuksia.

Asemakaava Atrian eritasoliittymän kohdalla muutetaan vastaamaan laadittua tiesuunnitelmaa. Tie- ja katujärjestelyitä on suunniteltu yhdessä

11.1.2019

Seinäjoen kaupungin kanssa. Seinäjoen kaupungin on tarkoitus hyväksyä asemakaavan muutos kevään 2019 aikana.

Valtatien kehittäminen suunnitelman mukaisesti on maakuntakaavan mukainen. Atrian ympäristö on merkitty maakuntakaavassa teollisuuden kehittämisen kohdealueeksi.

Valtatie 19 kulkee suunnittelujaksolla sekä pelto- että metsämaisemassa. Tien varrella sen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Tien länsipuolella muutaman sadan metrin päässä kulkee Pohjanmaan rata. Maise-
mallisesti merkittävin kohde on Atrian tuotantolaitos.

Tien läheisyydessä ei ole suojelukohteita tai muita ympäristöllisesti merkittäviä kohteita.

Tiesuunnitelman esittely

Atrian eritasoliittymän ja Hipintien liittymän väliselle osuudelle on suunniteltu ohituskaistat molempiin ajosuuntiin. Ajosuunnat erotellaan keskikaiteella. Ohituskaistaosuudella katkaistaan jäljellä olevat yksityistieliittymät valtatielle. Jäljelle jää kuitenkin yksi yksityistieliittymä Y4, joka tarvitaan muuntoaseman muuntamokuljetusta varten erikoiskuljetustilanteessa. Kalkelta muulta liikenteeltä liittymä on suljettu lukitulla puomilla/riista-aidan portilla. Ohituskaistaosuus varustetaan riista-aidalla. Iivarintie, Nurmon vesilaitosalue sekä Atrian kompostointialueen tie ja rinnakkainen viljelytie liitetään Atrian eritasoliittymään.

Hipintien nelihaaraliittymä muutetaan porrastetuksi liittymäksi ja liittymät kanavoidaan niin, että molemmille suunnille on omat kaistat vasemmalle ja oikealle kääntyvälle liikenteelle. Kanavointi toteutetaan ajoratamerkinnöin ja se on mitoitettu 100 km/h nopeudelle.

Atrian eritasoliittymään tehdään molempiin ajosuuntiin erilliset suorat rampit erkanemista ja liittymistä varten. Ramppeihin tehdään erkanemis- ja liittymiskaistat. Eritasoliittymän kohdalla ja siitä Seinäjoen suuntaan tie on 1+1-kaistainen keskikaiteellinen tie. Valtatielle 19 eritasoliittymän kohdalle varaudutaan myöhemmin tekemään nykyisen ajoradan itäpuolelle toinen ajorata vapaasta silta-aukosta, jolloin tiestä tulee 2+2 -kaistainen keskikaiteellinen tie. Tien itäpuolisten ramppien erkanemis- ja liittymisalueet muotoillaan siinä vaiheessa uudelleen.

Eritasoliittymän linja-autopysäkit siirretään liittymisramppien yhteyteen.

Nykyinen kevyen liikenteen väylä valtatie eteläpuolella siirretään tarpeellisessa laajuudessa.

Ohituskaistajakson kohdalla tien kokonaisleveys on 19,0 m. Ajokaistojen leveys on 3,5 m ja keskialueen leveys on 2,0 m ja lähellä Hipin liittymää olevan kaarteiden kohdalla riittävän pysähtymisnäkemän saavuttamiseksi 3,35 m. Tien leventtäminen tehdään koko matkalla länsipuolelle, mutta Hipin liittymässä tien molemmiin puoliin.

11.1.2019

Atrian eritasoliittymän kohdalla tien kokonaisleveys on 12,5 m, ajokaistojen leveys on 3,75m ja keskialueen leveys on 2,0 m.

Valtatien ja Atrian eritasoliittymän ramppien päällyste on asfaltti samoin kuin tärkeimpien katujen. Yksityistiet ja vähäliikenteiset katujen osuudet ovat sorapintaisia.

Valtatien valaistus korvataan suunnitteluosuudella uusilla pylväillä. Uutta valaistusta rakennetaan Atrian eritasoliittymän uusille rampeille ja koko ohituskaistaosuudelle sekä Hipin liittymän kanavoidulle osuudelle. Liittyvät tiet valaistaan n. 100 m:n pituudelta. Kadun K1 valaistus toteutetaan nykyisiä valaisimia siirtämällä ja kevyen liikenteen väylälle J1 rakennetaan uutta valaistusta uuden linjauksen ja nykyisen purettavan rampin viereisen väylän osuudelle. Kadut K101 ja 102 valaistaan K1:n liittymiskohdassa n. 100 m:n osuudella.

Tien kuivatusjärjestelyt säilyvät nykyisen kaltaisina.

Suunnitelma-alueella olevat johdot ja laitteet järjestellään uudelleen. Hankkeeseen sisältyy melko mittavia johtosiirtoja sekä eritasoliittymässä että ohituskaistaosuudella. Ne koskevat erityisesti vesi- ja viemärijohtoja. Johtosiirtotarpeet on otettu huomioon jo suunnitteluratkaisua valittaessa.

Tien luiskat nurmetetaan ja Atrian eritasoliittymän ramppien valtatiepuoleisilla luiskilla sekä maaston muotoilualueille istutetaan pensaita. Tarkempi istutussuunnitelma laaditaan rakennussuunnitelmassa.

Suunnitelman vaikutukset

Ohituskaistojen rakentaminen lisää liikenteen sujuvuutta mahdollistaen hitaampien ajoneuvojen ohittamisen. Ohituskaistat tuovat myös tielle lisäkapasiteettia, jolloin tien toimivuus on varmistettu pitkälle tulevaisuuteen. Liikenteen kasvu vuoteen 2030 mennessä on 25-35 %, KVL (vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne) olisi 12 000-13 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Pientareiden leventäminen nykyisestä 1,0 m:stä suunnitelman mukaiseen 1,5 m:iin parantaa kevyen liikenteen asemaa hieman.

Atrian eritasoliittymän ramppijärjestelyt kiihdytyskaistoinen parantavat erityisesti valtatielle liittyvien kuorma-autojen ja raskaiden ajoneuvoyhdistelmien olosuhteita.

Keskikaiteen rakentaminen parantaa selvästi liikenneturvallisuutta. Liikenneturvallisuutta parantaa myös yksityisten teiden järjestely. Puutteena on, että Atrian ja Hipin välillä ei ole ollenkaan kevyen liikenteen väylää. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrä on alueella kuitenkin erittäin vähäinen. Pyöräily tapahtuisi tien pientareilla.

11.1.2019

Atrian eritasoliittymän uudet ramppijärjestelyt kiihdytyskaistoihin vähentävät liittymistilanteissa peräänajon riskiä.

Yksityisten liittymien katkaisu aiheuttaa kiertomatkoja.

Suunnitelmalla ei ole vaikutusta vesistöihin tai rakennettuun ympäristöön. Atrian eritasoliittymän parantaminen mahdollistaa teollisuus- ja mahdollisten muiden toimintojen kehittämisen Atrian alueella. Vireillä on mm. bio-kaasulaitoksen rakentaminen.

Tieliikenteen 55 dBA:n melualue ulottuu noin 100 m päähän tiestä. Tällä alueella ei ole asuinrakennuksia, luonnonsuojelualueita tai ulkoilualueita.

Päätösesitys

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää tiesuunnitelman hyväksyttäväksi seuraavasti:

Maantiet

Tie ja paaluväli	Pituus km	Poikkileikkaus ja pääll.
<u>Valta- ja kantatiet:</u>		
Valtatie 19		
plv 300 - 1 600	1,300	2x10,5/7,5 kk 2,0 AB
plv 1 600 - 4 720	3,120	19/14,0 kk 2,0-3,35 AB
M17510 liittymän kanavointi piirustuksen 3T-3 mukaan		
E1 Atrian eritasoliittymä		
Rampit R1, R2, R3 ja R4 piirustuksen C11 mukaan. Nykyinen silta säilyy.		6,5/4,5 AB
Valtatiehen 19 kuuluvina kevytliikenneväylät:		
J1 plv 150 - 729	0,579	3,5/3,0 erillinen oik. AB

Maantiellä sallittu liikenne ja liikenteen pysyvä rajoittaminen:

Valtatie 19 on liikenne- ja viestintäministeriön määräämä valtakunnallisesti merkittävä runkotie, jolle pääsystä määrätään tiesuunnitelmassa.

Tiealue:

Haltuunotettava tiealue on esitetty suunnitelmakartoilla 3T-1, 3T-2 ja 3T-3 merkinnällä "tiealueen raja" ja yksityisteiden tiealue on merkitty merkinnällä "yksityistiealueen raja". Asemakaava-alueella tiealueeksi otetaan liikennealueen rajan osoittama alue.

Tieturvallisuusarviointi:

Hankkeesta ei ole tehty tieturvallisuusarviointia, koska kohde ei kuulu TEN-verkkoon. Aiemmassa suunnitteluvaiheessa on tehty suunnittelijan sisäinen tieturvallisuusarviointi, jonka perusteella suunnitelmaa korjattiin

11.1.2019

keskikaiteen keskialuetta leventämällä. Arvioinnista ei ole dokumenttia tallessa.

Maantien ulkopuoliset maankäyttörajoitukset (suoja-alueet):

Suoja-alue ulotetaan valtatiellä 30 metrin etäisyydelle ajoratojen keskilinjaista. Asemakaavan alueella ei esitetä suojaa-alueita.

Meluntorjuntatoimenpiteet:

Hankkeeseen ei kuulu meluntorjuntatoimenpiteitä.

Pohjaveden suojaus

Kohteeseen ei sisälly pohjavesisuojausta.

Nykyinen syrjään jäävä tiealue:

Nykyistä syrjään jäävää maantien tiealuetta ei jää. Atrial nykyisten ramppien aluetta jää osittain käyttämättä. Tien itäpuolella sen käyttö osoitetaan asemakaavassa ja länsipuolella osa nykyisestä kaavasta kumotaan asemakaavan muutoksen yhteydessä ja alueen käyttö päätetään uusien ramppien ja yksityisteiden Y2 ja Y21 välisellä alueella tietöimituksessa.

Maantien vastaista leventämistä varten varattava alue:

Maanteiden vastaista leventämistä varten on asemakaavassa varattu aluetta, joka sisältyy asemakaavan LT-alueeseen.

Maanteiden hallinnolliset muutokset:

Ei maanteiden hallinnollisia muutoksia.

Liitännäisalueet:

Ei varata varsinaisia liitännäisalueita.

Maantien tekemisen ajaksi perustettavat oikeudet:

Yksityisteiden Y1, Y2, Y21 ja Y33 sekä radan varren ja valtatie itäpuolisen tien suuntaisen yksityistien käyttöön varataan oikeus valtatie 19 tekemisen ajaksi.

Rasiteoikeudet laskuojien pitämiseen:

Laskuajat vt:n 19 paaluvälillä 560 - 900 sijoittuu tietä varten varattavalle liikennealueelle.

Valtatien 19 yksityisten teiden liittymät ja maatalousliittymät:

Päätöksellä kielletään liittämästä valtatiehen 19 paaluvälille 300-4720 muita kuin alla olevan luettelon mukaisia yksityisten teiden liittymiä ja maatalousliittymiä. Lupa uusien liittymien tekemiseen liittymäkiellon alaiselle maantielle voidaan myöntää vain, milloin muuttuneet olosuhteet tai muu erityinen syy antaa siihen aihetta. Sama koskee myös maatalousliittymän muuttamista yksityisen tien liittymäksi.

11.1.2019

Liittymän sijainti tie	paalu	o / v	Liittymän ja yksityisen tie tunnus	pituus (m)	lev. (m)	huom.
Vt 19	1609	vas	Y4	20	4,5 SR	lukittu puomi/portti riista-aidassa, vain ERIKU-liikenne muuntamolle sallittu
Vt 19	4 203	oik.	Y3	260	5,5 SR	
J1	314	oik.	J2		3,5 SR	Nykyinen

Yksityisen tien liittymän käyttötarkoitus:

A = Asuinkiinteistö

E = Elinkeinon harjoittaminen tai erikoiskäyttö

L = Lomakiinteistö

M = Maa- ja metsätalouden harjoittaminen

S = Liittymä sallitaan rakennettavaksi

Uusien liittymien tekemiseen tarvitaan tienpitoviranomaisen lupa. Sama koskee myös vain maatalousliittymän muuttamista yksityisen tien liittymäksi.

Muut rakennettavat yksityiset tiet (ja kadut):

Liittymän sijainti tie	paalu	o / v	Liittymän ja yksityisen tie tunnus	pituus (m)	lev. (m)	huom.
K1	0		Y2	555	6,0 SR	K1:n jatke
	180	vas.	K102	130	6,5/6,0 AB	
			K102	370	6,5 SR	
K102	118	oik.	T2	30	6,5/6,0 AB	
	219	oik.	T3	35	6,5 SR	
	440	oik.	T4	30	6,5 SR	
K101	1178	oi,k.	J2	21	3,5 SR	
	1502	oik.	T1	55	6,5/6,0 AB	
Y2	49	vas.	Y22	500	4,5 SR	
	126	oik.	Y21	90	6,5 SR	
Y3	39	vas.	Y31	465	4,5 SR	
	214	vas.	Y32	25	4,5 SR	
Y31	270	oik.	Y33	19	4,5 SR	

Katkaistavat yksityisten teiden liittymät ja korvaavat yhteydet:

Katkaistava liittymä	Korvaava yhteys
YM, vt 19 pl. 567 vas.	E1 - Y2 – Y22e
Atriantie ramppi 840 oik.	E1R1 ja E1 R2
Ylikorkeiden reitti 960 ja 1030	E1R1 ja E1 R2

11.1.2019

Katkaistava liittymä	Korvaava yhteys
Atriantien ramppi 1060	E1R3 ja E1 R4
YE, ramppi (puhdistamo)	E1-Y2-Y21
YE, vt 19 pl. 1 443 oik.	E1 – K102 – T4
Y, vt 19 pl. 1 458 vas.	E1 - Y2
YM, vt 19 pl. 1 458 oik.	E1 – K102
Y4, vt 19 pl. 1 690 vas.	E1 - Y2 (muu kuin ERIKU-liikenne)
YM, vt 19 pl. 4 470 oik.	Y3 – Y31 – Y33
YA, vt 19 pl. 4 645 oik.	Y3 – Y31
YM, vt 19 pl. 4 640 vas.	M17510 – radan varren yksityistie

Sillat

Atrian eritasoliittymän risteyssilta säilyy nykyisellään.

Muut yksityisten teiden liittymiä ja maatalousliittymiä koskevat asiat:

Päätöksellä perustetaan tarvittavat oikeudet ennestään oleviin yksityisiin teihin tai maanteinä lakkautettuihin tai lakkaaviin teihin tai tieosiin.

Asemakaava-alueella maanteiden liikennealueilla ajoneuvoliittymät on osoitettu asemakaavassa.

Valtio rakentaa korvaavina kulkuyhteyksinä toimivat liittymät, kadut (K101 ja K102) ja yksityiset tiet (Y1, Y2, Y21, Y22, Y3, Y31, Y32 ja Y33) sekä katkaisee päätöksen vastaiset liittymät kustannuksellaan.

Tukimuurit

Hankkeeseen ei sisälly tukimuurien rakentamista.

Kustannukset

Hankkeen rakentamiskustannuksiksi on (v. 2018) arvioitu 6 375 000 euroa (mr-ind. 2010=100 on 112,3). Työmaatehtävien ja tilaajatehtävien kustannukset ovat lisäksi 2 272 000 euroa.

Johtojen ja laitteiden omistajien kustannuksiksi on arvioitu 1 400 000 euroa ja lunastuskustannusten osuudeksi 90 000 euroa. Näin hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostuu 10 592 225 euroa.

Vastuut ja velvoitteet

Sen jälkeen, kun valtatie 19 on katu- ja yksityistiejärjestelyineen rakentamis- tai parantamistyön valmistuttua luovutettu yleiseen liikenteeseen, siirtyy katujen kunnossapitovastuu Seinäjoen kaupungille. Yksityisteiden kunnossapito määritetään maantietoimituksessa perustettaville yksityistiehoitokunnille. Myös asemakaava-alueella olevien katujen valaistuksen käyttö- ja kunnossapitokustannukset tulevat Seinäjoen kaupungille. Atria Oy vastaa tonttiteiden T1, T2, T3 ja T4 rakentamiskustannuksista. Johtosiirtojen kustannukset jakautuvat sovittujen vastuuperiaatteiden mukaisesti valtion ja johtojen omistajien kesken.

Kuulemismenettely

Suunnitelmaa laadittaessa kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on varattu mahdollisuus osallistua suunnitelman

Maanrak.kustannusindeksi = 112,31
2010=100

Suunnitelman nimi

Vt 19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, SEINÄJOKI

1. Koko hankkeen kustannukset (ALV 0 %)			
Rakennuskustannukset	Rakennusosakustannukset	6 375 000 €	
	Työmaatehtävät, 21%	1 338 750 €	
	Yhteensä	7 713 750 €	
Tilaaajatehtävät	Suunnittelutehtävät, 5%	385 688 €	
	Rakennuttamis- ja omistajatehtävät, 13%	1 002 788 €	
	Rakennuskustannukset ja tilaaajatehtävät yhteensä	9 102 225 €	
Johtosiirrot	Nykyisellä tiealueella olevat	320 000 €	
	Nykyisen tiealueen ulkopuolella olevat	1 060 000 €	
	Atria Oyj:n kohdalla tehtävät siirrot	20 000 €	
	Yhteensä	1 400 000 €	
Lunastus ja korvaus	Lunastus- ja korvauskustannukset	90 000 €	
		Yht.	10 592 225 €
2. Tiekohtaiset rakennuskustannukset (ALV 0 %)			
Maantiet	Vt19 ohituskaistojen rakentaminen	2 337 000 €	
	Vt 19 Atrian ETL:n parantaminen	1 921 000 €	
	J1 ja J2 (Vt 19), pyöräily- ja kävelytie	150 000 €	
	Mt 17510, suuntauksen muutos liittymän kohdalla	57 000 €	
Valaistus	Vt19, rampit, K1, J1, K101, K102, Y3, Mt 17510	580 000 €	
Yksitystiet	Y2, Y21, Y22 (Atrian eritasoliittymän kohdalla)	394 000 €	
	Y3, Y31, Y32, Y33 (Hipin alueella)	312 000 €	
Kadut	K1, Atriantie ja K1J	134 000 €	
	K101	218 000 €	
	K102	220 000 €	
	T1, T2, T3 ja T4	52 000 €	
		Yht.	6 375 000 €
3. Ehdotus Seinäjoen kaupungin maksettavaksi tulevista kustannuksista (ALV 0 %)			
Maantiet		657 000 €	
Yksitystiet	Y-tiet ovat korvaavia kulkuyhteyksiä	0 €	
Kadut	K1 ja K1J, muut kadut ovat korvaavia kulkuyhteyksiä	134 000 €	
Valaistus	Rampit, kadut	96 000 €	
Johtosiirrot		0 €	
Tilaaajatehtävät	14 % tilaaajatehtävistä (vastaa osuutta osuus rak.kust)	54 000 €	
	(Lopullinen kustannusjako sopimatta)		
		Yht.	845 000 €
4. Ehdotus muille osapuolille tulevista kustannuksista (ALV 0 %)			
Atria Oyj	T1, T2, T3, T4	52 000 €	
Atria Oyj	Johtosiirrot	20 000 €	
Johto- ja laiteomistajat	Johtosiirrot, nykyisellä tiealueella olevat	320 000 €	
		Yht.	392 000 €
5. Eri osapuolten osuus kustannuksista (ALV 0 %)			
	Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus	9 808 225 €	
	Seinäjoen kaupunki	392 000 €	
	Atria Oyj	72 000 €	
	Johto- ja laiteomistajat	320 000 €	
		Yht.	10 592 225 €

Päiväys

11.1.2019

Allekirjoitukset

Veijo Rajamäki
Varsinais-Suomen ELY -keskus

Mikko Uljas
Ramboll Finland Oy

ETELÄ-POHJANMAAN ELY -KESKUS		KUSTANNUSJAKOEHDOTUS						1.4T-2
Suunnitelman nimi								
Vt 19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, SEINAJOKI								
	Kustannukset			ELY-keskus		Seinäjoki		Muu osapuoli
	eriteltynä, €	Yhteensä €	%	osuus €	%	osuus €	%	osuus €
Kunnossapitovastuu: ELY=valtio, SJK=kaupunki TH=yksityistien tiehoitokunta, A=Atria								
Vt19								
Vt 19 plv 300-1600 (etl:n kohdalla)	600 000,00		100	600 000,00	0	0,00		0,00
Vt19 plv 1600 - 4720 (ohituskaistat+riista-aita)	2 337 000,00		100	2 337 000,00	0	0,00		0,00
Rampit E1R1 - E1R4	1 314 000,00		50	657 000,00	50	657 000,00		0,00
J1 ja J2, pyörä- ja kävelytie (vt19 osana)	150 000,00		100	150 000,00	0	0,00		0,00
Mt 17510, liittymän käänä	57 000,00		100	57 000,00	0	0,00		0,00
Vt 19 yhteensä		4 458 000,00		3 801 000,00		657 000,00		0,00
Yksityistiet								
Y1 (K102:n jatke asemakaavan ulkopuolella)	7 000,00		100	7 000,00	0	0,00		0,00
Y2, Y21	259 000,00		100	259 000,00	0	0,00		0,00
Y22	135 000,00		100	135 000,00	0	0,00		0,00
Y3, Y32	112 000,00		100	112 000,00	0	0,00		0,00
Y31, Y33	200 000,00		100	200 000,00	0	0,00		0,00
Yksityistiet yhteensä		713 000,00		713 000,00		0,00		0,00
Kadut								
K1, Atriantie ja K1J	134 000,00		0	0,00	100	134 000,00		0,00
K101	218 000,00		100	218 000,00	0	0,00		0,00
K102	220 000,00		100	220 000,00	0	0,00		0,00
T1, T2, T3 ja T4 (liittymät Atrialle)	52 000,00		0	0,00	0	0,00	100	52 000,00
Kadut yhteensä		624 000,00		438 000,00		134 000,00		52 000,00
Valaistus								
Vt19 ohituskaistat	280 000,00		100	280 000,00	0	0,00		0,00
Vt19 etl:n kohdalla, rampit ja J1	230 000,00		80	184 000,00	20	46 000,00		0,00
mt 17510 ja Y3	20 000,00		100	20 000,00	0	0,00		
K1	30 000,00		0	0,00	100	30 000,00		0,00
K101 ja K102	20 000,00		0	0,00	100	20 000,00		0,00
Valaistus yhteensä		580 000,00		484 000,00		96 000,00		0,00
Johtosiirrot								
Nykyisellä tiealueella olevat	320 000,00		0	0,00	0	0,00	100	320 000,00
Nykyisen tiealueen ulkopuolella olevat	1 060 000,00		100	1 060 000,00	0	0,00	0	0,00
Atria Oyj:n kohdalla tehtävät siirrot	20 000,00		0	0,00		0,00	100	20 000,00
Johtosiirrot yhteensä		1 400 000,00		1 060 000,00		0,00		340 000,00
Lunastus- ja korvauskustannukset								
vt 19, rampit ja mt 17510	70 000,00		100	70 000,00	0	0,00		0,00
y-tiet	10 000,00		100	10 000,00	0	0,00		0,00
kadut	10 000,00		0	0,00	100	10 000,00		0,00
Lunastus- ja korvauskustannukset yhteensä		90 000,00		80 000,00		10 000,00		0,00
KOKO HANKE YHTEENSÄ		7 865 000,00		6 576 000,00		897 000,00		392 000,00

ILKKA

2 x 95 mm

29.8.2007

KUULUTUS

Valtatien 19 parantaminen välillä Nurmo – Lapua

Vaasan tiepiiri aloittaa tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 19 välillä Nurmon Hylllykallo – Lapuan Kovero. Suunnitteluosuudelle rakennetaan ohituskaistoja sekä tehdään niihin liittyvät muut järjestelyt.

Tiehallinnolla on oikeus tehdä kiinteistöillä tutkimustöitä (maantielaki 16 §). Maanomistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on oikeus olla tutkimuksia tehtäessä paikalla ja lausua mielipiteensä asiasta (maantielaki 27 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla esittelemään suunnitelmaa yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille (maantiesetus 3 §).

Lisätietoja suunnittelukohteesta antaa Insinööri Markku Rintamäki, Vaasan tiepiiri, puh. 0204 22 7518.

TIEHALLINTO
Vaasan tiepiiri



**nuorison
teema-
numero**

Sisältää koulut ja kurssit -osion

**ilmestyy
keskiviikkona 5.9.**

**Ilmoitusmateriaali
viimeistään torstaina
30.8.2007 klo 16
mennessä**

**sähköpostiin: ilmoitus@ilkka.fi
(maininta ILE).**

Taloid j-eyvedet:

1.p.	48.mm
2.p.	101.mm
3.p.	154.mm
4.p.	207.mm
5.p.	260.mm

Sivun korkeus 365 mm

ILKKA

ilmoitusmarkkinointi!

puh. (06) 4186 555 • fax (06) 4186 677

www.ilkka.fi



Valtatie 19:n parantaminen Nurmossa välillä Atrian eritasoliittymä - Hipintien liittymä

Tiehallinto laatii suunnitelmaa vt:n 19 parantamiseksi Nurmossa välillä **Atrian eritasoliittymä - Hipintien liittymä**. Suunnitelma sisältää ohituskaistojen rakentamisen, Atrian eritasoliittymän ramppien muuttamisen ja valtatiehen liittyvien yksityisteiden järjestelyt.

Suunnitelman esittelytilaisuus järjestetään Nurmon kunnanvirastolla **torstaina 7.8.2008 klo 18.00-19.30**.

Lisätietoja: Tiehallinnon Vaasan tiepiiristä Markku Rintamäki, puh. 040 061 0275 ja Oy Talentek Ab:stä Klas Hytönen, puh. (06) 320 8540.

Tervetuloa!
Vaasan tiepiiri



TÖTÄ TARJOLLA

Sinä opiskelija tai työtön,
maan euroja reippaaseen tiimiimme!
Kiinteä pohjapalkka + bonukset
tulusi mukaan osa-tai kokopäivätyö
Seinäjoen keskustassa, ota rohkeasti
niin sovitaan haastatteluajaksi!
natic oy / Kirsi p.045-6550003
kirsi.katajarahko@jaromatic.fi

SEINÄJOKI-VIIKKO -17.08.2008

toivottaa kaupunkilaiset tervetulleiksi
miin:

öräretki Kyrkösjärven uudelle asuntoalueelle.
Seuralassa sekä tutustuminen Sairaalamuse-
intalolta klo 18.00.

vet Törnävän kartanossa klo 15-18. Järjestä-
at.

leuden Ristin pihamaalla klo 18. Sateen sat-
ssa. Linnaan museolla ohjelmallinen Tör-
n. Järjestää Seinäjoen Törnävä-seura.

knik-konsertti Kasperin suihkulähteellä klo
man sekä Martti Ihmälän orkesteri. Myynnis-
lavaa. Sateen sattuessa Toimintojen Talolla.
luulta Kampusrannassa klo 19.

dehallilla alkaen klo 18. Juontajana Murre-
myös Erkki Nyman sekä Seinäjoen Kansa-

ävät Heikkiskän kyläbaarilla, os. Heikkilän-
voit tutustua vanhoihin ajoneuvoihin, työ-
aan. Päivän päätteeksi Kaanaa-seura jär-
15-vuotisjuhlaillanvieton. Ohjelmassa klo
21-22 lauletaan karaokea ja lopuksi klo
dittamat tanssit.

palvelus Lakeuden Ristissä klo 10. Seinä-
seuran 60-vuotisjuhla kaupungintalon val-
hivitus klo 12-13. Kaanaa Linesin jokiris-

avioita avoimen yliopiston opintoja:

op (VY)
op (Kulr)
ni 25 op (VY)
osaaminen energia-aloilla (VY)
verko-opinnot 25 op (VY)
25 op (VY)
5 op (VY)
ervehallinto 25 op (VY)
25 op (VY)
25 op (VY)

LAULAVAISTA POIKAENERGIAA!

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan poikakuoroon
otetaan elokuun aikana uusia laulajapoikia.

Laulunäytteen perusteella kuoroon ovat
tervetulleita Lapuan ja lähipaikkakuntien
7-10-vuotiaat pojat.

Lähemmät tiedustelut kuoronjohtaja
Outi M. Hakala p. 040 9110841.



YLEISÖTILAISUUS

Valtatie 19:n parantaminen Nurmossa välillä Atrian eritaso-
liittymä - Hipintien liittymä

Tiehallinto laatii suunnitelmaa vt:n 19 parantamiseksi Nur-
mossa välillä Atrian eritasoliittymä - Hipintien liittymä. Suun-
nitelma sisältää ohituskaistojen rakentamisen, Atrian erita-
soliittymän ramppien muuttamisen ja valtatiehen liittyvien
yksityisteiden järjestelyt.

Suunnitelman esittelytilaisuus järjestetään Nurmon kunnan-
virastolla **torstaina 7.8.2008 klo 18.00-19.30.**

Lisätietoja: Tiehallinnon Vaasan tiepiiristä Markku Rintamäki,
puh. 040 061 0275 ja Oy Talentek Ab:stä Klas Hytönen, puh.
(06) 320 8540.

Tervetuloa!
Vaasan tiepiiri

TIEHALLINTO
VÄGFÖRVALTNINGEN

SEINÄJOEN

Tiedote

Ohituskaistojen rakentaminen valtatielle 19 Nurmossa

Tiehallinto laatii tiesuunnitelmaa valtatielle 19 välillä Atrian eritasoliittymä- Hipintien liittymä. Suunnitelma sisältää ohituskaistojen rakentamisen siten, että molempiin ajosuuntiin tulee kaksi ajokaistaa. Ajosuunnat erotetaan keskikaiteella liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Valtatien leventäminen tehdään nykyisen tien länsipuolelle. Olemassa olevien peltojen salaojajärjestelmien muutokset sisältyvät hankkeeseen. Myös valtatievarrella kulkevia johtoja joudutaan siirtämään.

Suunnitelmaan sisältyy myös Atrian eritasoliittymän muuttaminen. Nykyiset rampit korvataan suorilla erkanemis- ja liittymisrampeilla ja valtatielle liittyvillä jarrutus- ja kiihdytyskaistoilla, jolloin erityisesti raskaan liikenteen olosuhteet paranevat. Linja-autopysäkit siirretään valtatieltä rampeille. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää kaavan muutosta.

Hipintien liittymään tehdään kääntymiskaistat.


Koska keskikaiteellisella ohituskaistajaksolla ei liikenneturvallisuussyistä sallita liittymiä joudutaan vielä jäljellä olevia yksityisten teiden liittymiä järjestelemään. Valtatien länsipuolelle oleva Kivimäentie esitetään siirrettäväksi Nurmon kunnan allasalueen länsipuolelle ja liitettäväksi Atrian eritasoliittymään. Hemmingintien liittymä valtatiehen katkaistaan ja kulku järjestetään rautatien varrella kulkevan rinnakkaistien kautta. Valtatien itäpuolella metsäautotien ja Atrian kompostialueen liittymät liitetään Atrian eritasoliittymään.

Hankkeella on liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden kannalta myönteiset vaikutukset.

Hankkeen rakentamisen kustannusarvio on 5 milj. euroa.


Lisätietoja:

Markku Rintamäki, Tiehallinto, Vaasan tiepiiri, puh 0400 610 275
Klas Hytönen, Oy Talentek Ab, puh 06 320 8540



Lausunto

17229/2008/30/3



Viite / Hänvisning

Tiehallinnon kirje 22.12.2008 17229/2008/30/1

VH
XX

Asia / Ärende

Vt 19, ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Nurmo.
Tiesuunnitelma

Tiehallinto on pyytänyt Länsi-Suomen ympäristökeskuksen lausuntoa asiakohdassa mainitusta tiesuunnitelmasta. Kuntaliitoksen yhteydessä 1.1.2009 on Nurmo liitetty Seinäjokeen.

Suunnitelma-alueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava jonka ympäristöministeriö on vahvistanut 23.5.2005. Alueella on myös yleiskaava jonka Nurmon kunnanvaltuusto hyväksyi 08.12.2003. Kaavasta valitettiin hallinto-oikeuteen ja sen jälkeen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ja edellä mainitun prosessin jälkeen kunnanvaltuusto 5.12.2005 hyväksyi kaavan muutettuna, mutta muutokset koskivat vain tiettyjä maatalousalueita eivätkä vaikuta käsilläolevaan tiesuunnitelmaan, joka ei ole ristiriidassa yleiskaavan kanssa. Atrian alueella on 17.7.1991 vahvistettu rakennuskaava jota joudutaan tiesuunnitelman toteuttamiseksi muuttamaan.

Tiesuunnitelma-alueella ei ole pohjavesiesiintymiä eikä tiedossa olevia uhanalaisia biotooppeja eikä muinaismuistokohteita. Eteläosaltaan tiesuunnitelma-alue rajautuu merkittävään kulttuurimaisema-alueeseen.

Kuivatuksen osalta tulisi huomioida, että alikulun rummut ja pumppujärjestelyt tulee mitoittaa kerran 250 vuodessa toistuvan tulvan mukaisesti. Muilla tieosuuksilla tulee rumpujen mitoituksen vastata kerran 100 vuodessa toistuvaa tulvaa.

Suunnitelma parantaa liikenneturvallisuutta. Atrian liittymässä se erityisesti parantaa liikenteen sujuvuutta.

Alueidenkäytön ryhmän päällikkö
Ylitarkastaja



Matti Rantala

Ylitarkastaja

Hannele Wilhelms-Holmsten

Lausunnon antaminen tiesuunnitelmasta: "VT 19, ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen"

Tela 15.4.2009 § 43

Tiehallinnon Vaasan tiepiiri on lähetekirjeellään nro 66/2008 22.12.2008 lähettänyt Nurmon kunnanhallitukselle otsikossa mainitun tiesuunnitelman maantielain 27 §:n mukaista käsittelyä varten.

Suunnitelma on ollut julkisesti nähtävänä Nurmon kirjastossa 5.1.–5.2.2009 ja näytteillä olosta on ilmoitettu sanomalehdessä.

Tiesuunnitelmassa esitetään parannettavaksi Atrian eritasoliittymä sekä rakennettavaksi ohituskaistat molempiin suuntiin valtatielle 19 välille Atria – Hippi yhteensä n. 4300 metrin pituiselle osuudelle. Ohituskaistaosuudelta poistetaan yksityisteiden liittymät ja rakennetaan riista-aidat.

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 5,7 M€ (mr-ind. 143), josta korvauskustannusten osuus on 75 000 €. Kustannusten jaoksi tiesuunnitelmassa esitetään seuraavaa:

– Tiehallinto	4 224 000	€
– Seinäjoen kaupunki	-	€
– Johto- ja laitesiirot (Tiehallinto/verkost. omist.)	1 400 000	€

Seinäjoen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, että se pitää nyt suunniteltua tiehanketta tärkeänä kaupunkiseudun kehityksen ja valtakunnallisten yhteyksien takia ja esittää hankkeen toteuttamista mahdollisimman nopeasti.

Suunnitelma sijoittuu osittain Nurmon keskustan vahvistellun yleiskaavan 2005 alueelle ja on pääosin sen mukainen. Tiesuunnitelmassa parannettavaksi esitetty Atrian eritasoliittymä vaatii asemakaavan muuttamista.

Seinäjoen kaupunki pitää perusteltuina suunnitelman sisältäviä ehdotuksia, joiden mukaan

- Atrian eritasoliittymän rampit järjestellään uudelleen
- perustetaan rasiteoikeus suunnitelman mukaisesti plv. 557-1015 kulkuyhteyksien mahdollistamiseksi tiluksille
- valtatie suoja-alue ulotetaan 30 m päähän lähemmän ajoradan keskiviivasta
- yksityistieliittymät ja maatalousliittymät järjestellään suunnitelmassa esitetyllä tavalla

Seinäjoen kaupunki ilmoittaa lausunnossaan, että:

- kaupungin tiedossa ei ole omistamiaan johtoja tai laitteita mutta jos työn aikana sellaisia ilmenee, kaupunki siirtää tai suojaa ne kustannuksellaan
- suunnitelma sijoittuu osittain Nurmon keskustan oikeusvaikutteisen yleiskaavan 2005 alueelle ja on pääosin sen mukainen. Atrian eritasoliittymän kohdassa on vahvistettu asemakaava, joka ei ole tiesuunnitelman mukainen
- kaupunki muuttaa asemakaavaa vastaamaan tiesuunnitelman liikennejärjestelyjä ja sisällyttää siihen suoja- ja näkemäalueiden asettamat rakentamisrajoitukset
- kaupunki luovuttaa maantien tekemiseen tarvittavan omistamansa maa-alueet korvauksetta tietarkoituksiin
- kaupunki suostuu ottamaan kevytliikenneväylän J1 sekä yksityistiet Y1, Y2 ja Y21 kunnossapidettäväkseen

- kaupunki ottaa vastatakseen asemakaava-alueelle rakennettavan tievalaistuksen käyttö- ja kunnossapitokulut lukuun ottamatta valtatieä ja sen ramppeja
- kaupungilla ei ole huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin merkittäviin rakenteisiin, kuten sillat, melusteet, ja tukimuurit

Suunnitelmasta on nähtävilläoloaikana jätetty kaksi muistutusta.

1) muistutus liittymästä tilalle 10:17

Liittymän poistaminen valtatieltä 19. Kosken mukaan tila 10:17 on vanha perintötila, jolta Tiehallinto on yksipuolisesti katkaissut liittymän jo vuonna 2008. Koski tiedustelee, koska Tiehallinto ryhtyy rakentamaan maantielain 40§:n mukaista liittymää tilalle 10:17.

Tila on asumaton ja sillä sijaitsee muutama huonokuntoinen rakennus. Liittymää valtatieltä tilalle ei maastossa tällä hetkellä ole. Tila sijaitsee valtatiehen län-sipuolella noin paaluvälillä 4010 - 4100. Tiesuunnitelmassa ko. liittymää ei ole esitetty olevaksi eikä myöskään katkaistavaksi. Valtatiehen sallitut ja katkaistavat liittymät on suunnitelmassa lueteltu.

Seinäjoen kaupunki toteaa muistutuksen johdosta, ettei suunnitelma muuta vallitsevaa tilannetta ja ettei pidä liittymän palauttamista perusteltuna.

2) Lappavesi Oy:n muistutukset

Lappavesi Oy:n näkemyksen mukaan tiettyjen muistutuksessa lueteltujen nykyisten vesijohtolaitteiden siirto- ja suojauskustannukset tulee tehdä hankkeen kustannuksella. Lisäksi suunniteltua yhdystietä Y1 tulisi siirtää siten, että kahdelle parhaillaan rakenteilla oleville Dn 315 vesijohdolle ja siirrettävälle Dn 400 vesijohdolle jää riittävästi tilaa.

Tiesuunnitelman johtokartta-osassa on esitetty nykyiset vesijohtolaitteet, joita muistutus koskee. Suunnitelmaselostuksen mukaan suunnittelukonsultti on ollut yhteydessä laitteiden omistajiin suunnittelun aikana. Lisäksi ilmoitetaan, että Atrian eritasoliittymän kohdalla johdot (vesi, tietoliikenne, sähkö) järjestellään uudelleen. Johdoille tehtävistä alustavista toimenpiteistä on laadittu lista. Johtojen uusia paikkoja tai suojauksia ei suunnitelman johtokartta-osassa kuitenkaan ole esitetty. Tarkemmista siirto- ja suojaustoimenpiteistä päätetään rakennussuunnitelmavaiheessa myöhemmin.

Suunnitelmaselostuksessa (5.1 Kustannusjako) todetaan seuraavaa:

"Nykyisellä tiealueella olevien johtojen ja laitteiden siirto- ja muutostöistä aiheutuvista kustannuksista vastaavat laiteomistajat voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Nykyisen tiealueen ulkopuolella olevien johtojen ja laitteiden siirto- ja muutostöistä aiheutuvista kustannuksista vastaa Tiehallinto."

Seinäjoen kaupunki toteaa muistutuksen johdosta, että Tiehallinto ja muistuttaja Lappavesi Oy sopisivat laitteiden siirto- ja suojauskustannuksista voimassa olevien sopimusten mukaisesti tarkemman suunnittelun yhteydessä.

Valmistelija: kaupungininsinööri Kari Havunen

Käsittely:

Raimo Hautala ehdotti useiden kannattamana lisättäväksi, että "suunnittelussa huomioidaan Latikan alueen liikenneyhteydet Atrian alueelle."

Toimialajohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että

- valtatie 19 tiesuunnitelmasta sekä siihen jätetyistä muistutuksista annetaan asiakohdassa esitetyn mukainen lausunto
- ja suunnittelussa huomioidaan Latikan alueen liikenneyhteydet Atrian alueelle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti täydennettynä.

Lisätietoja: kaupungininsinööri Kari Havunen, (06) 416 2230,
kari.havunen@seinajoki.fi

- - -

Kh 4.5.2009 § 285

Valmistelija: toimialajohtaja Markku Kujanpää

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää antaa teknisen lautakunnan ehdottaman lausunnon suunnitelmasta ” VT 19, ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen”


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: kaupungininsinööri Kari Havunen, (06) 416 2230,
kari.havunen@seinajoki.fi



Etelä-Pohjanmaan liitto



Aluesuunnittelu 6.2.2009 / Jorma Ollila

JMA
AA

Vaasan tiepiiri
PL 93
65101 VAASA

Viite Lausuntopyyntönnä 22.12.2009 (saapunut 6.2.2009)

Dno 25 / 2009 1M-53/09

Asia **Lausunto valtatie 19 ohituskaistojen rakentamisesta ja Atrian eritasoliittymän parantamisesta, Nurmo, tiesuunnitelma**

Lausuntonaan Etelä-Pohjanmaan liitto esittää seuraavaa.

Tiesuunnitelmassa esitetään valtatielle 19 ko. paikkaan ohituskaistojen rakentamista ja Atrian eritasoliittymän parantamista. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 5,699 milj. euroa. Hankkeen toteuttaminen alkaa 2009.

Maakuntakaavassa yhteysväli Seinäjoki – Koveron eritasoliittymä Lapualla on osoitettu merkittävästi parannettavaksi tieosuudeksi. Maakuntakaavassa on osoitettu pääteitä (vt / kt) koskeva yleinen suunnittelumääräys, missä pääteiden liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuuden parantaminen tulee ottaa huomioon.


Valmistunut tiesuunnitelma toteuttaa hyvin maakuntakaavassa esitettyjä periaatteita koskien sujuvampia liikenneyhteyksiä ja liikenneturvallisuuden parantamista vt:llä 19.

Etelä-Pohjanmaan liitolla ei ole huomautettavaa tiesuunnitelman johdosta ja toteaa, että se on vahvistetun maakuntakaavan mukainen. Jatkossa on mahdollista, että alueella toteutuu jatkossa ns. 0-visio (ettei liikenteessä turhaan kuole tai loukkaannu yhtään henkilöä) näiden parannustoimenpiteiden johdosta.

ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO


Asko Peltola
Maakuntajohtaja


Jorma Ollila
Maakuntainsinööri



SEINÄJOKI

OTE SEINÄJOEN AJANTASA-ASEMAKAAVASTA

Kaup.osa 51 Nurmo

kortteli

tontti





RN:o

Seinäjoella 30.10.2018


1:4000

Maija Hakola-Äijö
kaavoitusavustaja



	Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.
	Kauttakulku- tai sisääntulotie suoja- ja näkemäalueineen.
	Kauttakulku- tai sisääntulotie.
	Yleinen tie vierialueineen.
	Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
	Suojaviheralue.
	Maa- ja metsätalousalue.
	3m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
	Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.
	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
52	Korttelin numero.
1	Tontin/Rakennuspaikan numero.
TEPONTIE	Kadun, katuaukion, rakennuskaavatien, torin tai puiston nimi.
II	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
e=0.5	Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
	Katu/Rakennuskaavatie.
	Yleisen tien näkemäalueeksi varattu alueen osa.
	Johtoa varten varattu alueen osa. z=sähkölinja
	Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. W=paineviemäri, V=vesijohto P=puhelinkaapeli
	Muuntamon suoja-alueen raja
	Eritasoristeys.
	Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

KAAVAN MUUTOS



51 NURMO

LT

ATRIANTIE

TERÄSRAUTATIE

ISOLUORENTE

POHJANVAALLE

52

T

III

e=0.50

Teiden tunnukset yleis- ja suunnitelmakartalla

Nykyisten teiden tunnukset

	Eurooppatie	(nro 4)
	Valtatie	(nro 13)
	Kantatie	(nro 59)
	Maantie	(nro 123)
	Yksityistie	
	Katu	
	Kevytliikenneväylä	(maantiehen kuuluva)
	Nykyinen silta	(tiepiirin tunnus+siltarekisterin nro 123)

Suunniteltujen teiden tunnukset

	Valtatie	(nro 7)
	Maantie	(nro 1)
	Katu	(nro 1)
	Katu, jota käytetään kevytliikenneväylänä	
	Kevytliikenneväylä	(nro 4 maantiehen kuuluva)
	Yksityistie	
	Yksityistie, jota käytetään kevytliikenneväylänä	

Maantiehen liittyvän yksityistien liittymän käyttötarkoitus

	Yksityistie, asuinkiinteistö
	Yksityistie, lomakiinteistö
	Yksityistie, maa- ja metsätalous
	Yksityistie, elinkeinon harjoittaminen tai erikoiskäyttö
	Yksityistie, liittymä sallitaan rakennettavaksi
	Tonttiliittymä
	Maatalousliittymä
	Eritasoliittymän ramppi
	Silta (nro 6)

Suunnitelmakartan piirustusmerkinnät







Suunnitellut tiet

	Yksiajoratainen tie
	Kaksiajoratainen tie
	Kevytliikenneväylä
	Myöhempi rakennusvaihe

Rajat

	Kunnanraja
	Kylän raja
	Tilan raja
	Tiealueen raja
	Ysitystiealueen raja
	Käyttöoikeus- tai rasitealueen raja Esim. laskuoja - alue
	Suoja- ja näkemäalueen raja kaavoittamattomilla alueilla
	Liikennealueen raja kaavoitetulla alueella
	Ehdotettu liikennealueen raja kaavoitetulla alueella
	Asemakaava - alueen raja (sijaitsee 3m kaava - alueen ulkopuolella)
	Maantien ja kadun raja

Tie- ja liittymäjärjestelyt



Pohjoisnuoli

Suunnitelmakartan piirustusmerkinnät


Nykyiset johdot

	Sähköjohto (ilmajohto) pylväs ja jännite
	Sähköjohto (maakaapeli)
	Puhelinjohto (ilmajohto) ja pylväs
	Puhelinjohto (maakaapeli)
	Lämpöjohto
	Kaasujohto
	Vesijohto
	Viemäri, laskusuunta
	Paineviemäri
	Sadevesiviemäri ja laskusuunta


Suunnitellut johdot

	Pylvään siirto ja uusi sijainti
	Johto puretaan tai siirretään
	Uusi johto tai siirretyn johdon uusi sijainti
	Sadevesijohto sadevesi- ja tarkastuskaivo
	Salaoja ja lietekaivo
	Laskuoja
	Sivuoja

Sillat, rakenteet ja maastonmuotoilu




Ajoradan alittavat putket




Pituusleikkauksen piirustusmerkinnät


Suunnitellun tien ja maanpinnan korkeusasema



Liittymät ja risteykset




Ajoradan alittavat putket



Sillat


S6 Porvoonjoen silta

leveys = 2 x 13,0 m
vapaa korkeus ≥ 6,0 m
vapaa aukko = 35 m




S2 Tuomarintien risteyssilta

leveys = 8,5 m
vapaa korkeus ≥ 4,6 m
vapaa aukko 22 m




S3 Siurontien risteyssilta

leveys = 10,5 m
vapaa korkeus ≥ 4,6 m
vapaa aukko 12 m




S5 Kielotien alikulkukäytävä

leveys = 10,5 m
vapaa korkeus ≥ 3,0 m
vapaa aukko 5 m




V:\Ramboll\projektit\Tie_Katu_Alue\Seinäjäk\Atrio_ETL_ohituskaista\04_Tulokset_TS\pääpiirustukset\2_1T_Yleiskartta.DWG




Värien selitykset:

- Tämän suunnitelman mukaan rakennettavat tai parannettavat tiet
- Maastonmuotoilu
- Toteutusvaiheen 2 mukaan rakennettavat tai parannettavat tiet

Merkki		Muutos		Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKJ2		Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma		
 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Näyttö-, traffic- ja mittakeskus				Hovioikeudenpöytäkirja 19 E 65100 VMGA Puh. 020 755 2270		Korkeusjärjestelmä N60					
Pvm		Pvm		Pvm			Tierekisteritunnus		Yleiskartta	Mittakaava	Piir.nro
20.12.2018	Veijo Rajamäki	20.12.2018	Mikko Ulljas, Ins.				19/9/2300–6750			1:10000	2.1T
			Timo Ojanperä, Ins.								




Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKKJ2	Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma		
 Ramboll Eräliiketoiminta ja ympäristöpalvelut Niittymä, tervä- ja maa- ja metsätalouden					Korkeusjärjestelmä N60			
Pvm	Pvm	Pvm	Pvm	Pvm	Tierekisteritunnus	Mittakaava	Piir.nro	
20.12.2018	Veijo Rajamäki	20.12.2018	Mikko Ujas, Ins.		19/9/2300–6750	Suunnitelmakartta M1, Vt19 plv. 1600–3400	1:2000	3T–2
			Timo Ojanperä, Ins.					



Muutos		Pvm	Sisältö	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKK2	V19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoillisuuden parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma
 Elinkeino-, liikenne- ja infrastruktuurin ministeriö ministeriön liikenne- ja infrastruktuurin osasto  Ramboll Oy Helsingin Sanomienkatu 11 C 00100 HELSINKI Puh. 020 750 2270		Pvm			Koordinaattijärjestelmä N60	
Pvm	Pvm	Pvm			Tietokantatietue 19/9/2300-6750	
20.12.2018	20.12.2018	20.12.2018	Veijo Rajamäki Timo Ojanperä, ins.	Mikko Ulfors, ins. Ojanperä, ins.		Suunnitelmakortti M1, V19 pvlr. 3400-4720 Mittoleveys 1:1000 Päär. nro 3T-3


Vt 19


Tyyppi 0; nykyinen tie, PL 300 ja pl 4720




Vt 19

Tyyppi 1; 1+1 keskikaidetie, PLV 300 - 1500




Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKKJ2	Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma		
		Havioikeudenpuistikko 19 E 65100 VAASA Puh. 020 755 2270			Korkeusjärjestelmä N60			
Pvm		Pvm	Mikko Uljas, Ins.	Pvm	Tierekisteritunnus 19/9/2300-6750	Liikennetekniset poikkileikkaukset M1, Vt19	Mittakaava 1:100	Piir.nro 4T-1
20.12.2018	Veijo Rajamäki	20.12.2018	Timo Ojanperä, Ins.			Tyyppi 0; nykytie ja tyyppi 1; 1+1 keskikaidetie		

Tyyppi 2; ohittuskaista 2+2 keskikaiteella
PLV 1500 - 2900




Tyyppi 3; ohittuskaista 2+2 keskikaiteella, levennetty keskikaista vasemmalla
PLV 2900 - ~4200




Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKKJ2 Korkeusjärjestelmä N60	Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma		
	 Erikois-, liikenne- ja ympäristökeskus Hälsinge, trafik- och miljöcentrum Hovioikeudenpuistikko 19 E 65100 VAASA Puh. 020 755 2270	Pvm	Pvm	Pvm		Tiestikisteritunnus 19/9/2300-6750	Liikennetekniset poikkileikkaukset M1, Vt19 Tyypit 2 ja 3; ohituskaista 2+2 keskikaiteella	Mittakaava 1:100
20.12.2018	Veijo Rajamäki	20.12.2018	Mikko Uljas, Ins. Timo Ojanperä, Ins.					

Tyyppi 4; PLV 4200 - ~4450, kanavointi




Tyyppi 5; PLV 4450 - 4720, kanavointi



Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKKJ2 Korkeusjärjestelmä N60	Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma		
Pvm			Pvm		Tierekisteritunnus	Liikennetekniset poikkileikkaukset M1, Vt19 Tyyppi 4 ja 5; kanavointi	Mittakaava 1:100	Piir.nro 4T-3
20.12.2018	Veijo Rajamäki	20.12.2018			19/9/2300-6750			


Ramppi E1R1 ja E1R2 ja E1R3

Tyyppi 2; korkea pengeri, korkeus > 3.0 m



Ramppi E1R1 ja E1R2 ja E1R3

Tyyppi 1; matala pengeri, korkeus < 3.0 m




Merkki		Muutos			Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKJ2		Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma		
		Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Nähtävyys, traffic- och miljöövervakning						Korkeusjärjestelmä N60		Liikennetekniset poikkileikkaukset rampit E1R1, E1R2 ja E1R3, tyypit 1 ja 2		
Pvm		Pvm			Pvm	Tierekisteritunnus		Tierekisteritunnus		Mittakaava		Piir.nro
20.12.2018		Veijo Rajamäki			20.12.2018	Mikko Uljas, Ins.		19/9/2300–6750		1:100		4T–4
						Timo Ojanperä, Ins.						

Ramppi E1R4


Tyyppi 1; korkea penger, korkeus > 3.0 m

Y 22 (R4:n vieressä)




Ramppi E1R4


Tyyppi 2; matala penger, korkeus < 3.0 m





Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KJ2				Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma			
					Korkeusjärjestelmä N60				Liikennetekniset poikkileikkaukset ramppi E1R4			
Pvm		Pvm		Pvm	Tierekisteritunnus 19/9/2300-6750				Mittakaava 1:100			
20.12.2018	Veijo Rajamäki	20.12.2018	Mikko Uijos, Ins.		19/9/2300-6750				Tyyppi 1; korkea penger, tyyppi 2; matala penger			
									Piir.no 4T-4			



Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKJ2 Korkeusjärjestelmä N60	Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma			
									
Pvm		Pvm	Mikko Uljas, Ins.	Pvm	Tierekisteritunnus	Liikennetekninen poikkileikkaus J1	Mittakaava 1:100	Piir.nro 4T-6	
20.12.2018	Veijo Rajamäki	20.12.2018	Timo Ojanperä, Ins.		19/9/2300-6750				



Merkki	Muutos				Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKKJ2 Korkeusjärjestelmä N60		Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma			
 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen	 Häviökeudenpuistikko 19 E 65100 VAASA Puh. 020 755 2270												
Pvm			Pvm	Mikko Uljas, Ins.		Pvm			Tierekisteritunnus 19/9/2300–6750	Liikennetekniset poikkileikkaukset Y1, Y2, Y21 ja Y22		Mittakaava 1:100	Piir.nro 4T–7
20.12.2018	Veijo Rajamäki		20.12.2018	Timo Ojanperä, Ins.									



Merkki	Muutos				Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKJ2 korkeusjärjestelmä N60	Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma		
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Näätjärvi, trafik- och miljöcentralen Havoikeudenpuistiko 19 E 65100 VAASA Puh. 020 755 2270	Pvm			Pvm		Pvm					
20.12.2018	Veijo Rajamäki		20.12.2018	Mikko Uljas, Ins. Timo Ojanperä, Ins.			Tierekisteritunnus 19/9/2300–6750	Liikennetekniset poikkileikkaukset Y3, Y31 ja Y32	Mittakaava 1:100	Piir.nro 4T–8	

V:\Ramboll projektit\Tie_Katu_Alue\Seinäjoen\Atria_ETL_ohituskaistat\04_Tulokset_TS\OsaB_Tiesuunnitelman_pääpiirustukset\5T_Pituusleikkaukset\PITUUSLEIKKAUKSET_ATRIA.DWG


Vt 19



5T-2


Merkki		Muutos			Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKKJ2		Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma		
								Korkeusjärjestelmä N60				
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Nähtävyys, liikenne- ja ympäristökeskus		Havaitseminen 19 E 65100 VAASA Puh. 020 755 2270										
Pvm		Pvm	Mikko Uljas, Ins.	Pvm		Tierekisteritunnus		Mittakaava		Piir.nro		
20.12.2018	Veijo Rajamäki	20.12.2018	Timo Ojanperä, Ins.			19/9/2300–6750		Pituusleikkaus M1, Vt19 plv. 300–900		1:1000/1:100		
								Pituusleikkaus M1, Vt19 plv. 300–900		5T–1		

V:\Ramboll projektit\Tie_Katu_Alue\Seinäjoen\Atria_ETL_ohituskaistat\04_Tulokset_TS\DisaB_Tiesuunnitelman_pääpiirustukset\5T_Pituusleikkaukset\5T_PITUUSLEIKKAUKSET_ATRIA.DWG



Merkki		Muutos		Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKJ2		Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma		
		Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen				Horvinkuudenpuistikko 19 E 65100 VAASA Puh. 020 755 2270		Korkeusjärjestelmä N60			
Pvm		Pvm	Mikko Ullas, Ins.	Pvm		Tierekisteritunnus	19/9/2300–6750		Pituusleikkaus M1, Vt19 plv. 900–1600	Mittakaava	Piir.nro
20.12.2018	Veijo Rajamäki	20.12.2018	Timo Ojanperä, Ins.						1:1000/1:100	5T–2	


V:\Ramboll\projektit\Tie_katu_Alue\Seinäjoen_joki\Atria_ETL_ohituskaisto\04_Tulokset_IS\Dsab_Tiesuunnitelman_pääpiirustukset\5T_Pituusleikkaukset\PIITUUSLEIKKAUKSET_5T_ATRIA.DWG



Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKK2		Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma		
				Hoviokienpuistikko 19 E 65100 VAASA Puh. 020 755 2270		Korkeusjärjestelmä N60			
Pvm		Pvm	Mikko Ujas, Ins.	Pvm		Tierekisteritunnus	Pituusleikkaus M1, Vt19 plv. 1600–3400		Piir.nro
20.12.2018	Veijo Rajamäki	20.12.2018	Timo Ojanperä, Ins.			19/9/2300–6750	Mittakaava 1:2000/1:200	5T–3	

V:\Ramboll\projektit\Tie_Katu_Alue\Seinä_joki\Atria_ETL_ohituskaista\04_Tulokset_TS\DisaB_Tiesuunnitelman_pääpiirustukset\5T_Pituusleikkaukset\PITUUSLEIKKAUKSET_ATRIA.DWG


Vt 19




Merkki		Muutos		Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKJ2		Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma		
				Havainkeudenpäästöt 19 E 65100 VAASA Puh. 020 755 2270			Korkeusjärjestelmä N60				
Pvm		Pvm		Pvm			Tierekisteritunnus		Pituusleikkaus M1, Vt19 plv. 3400–4720		Mittakaava
20.12.2018		Veijo Rajamäki		20.12.2018			19/9/2300–6750				1:2000/1:200
											Piir.nro
											5T–4

V:\Ramboll projektit\Tie_Katu_Alue\Seinä_joki\Atria_ETL_ohituskaisto\04_Tulokset_TS\DsB_Tiesuunnitelman_pääpiirustukset\ST_Pituusleikkaukset\PITUUSLEIKKAUKSET_ATRIA.DWG

Ramppi E1R1




Merkki	Muutos			Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKKJ2		Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma		
 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen	 Havioikeudenpuistikko 19 E 65100 VAASA Puh. 020 755 2270										
Pvm		Pvm	Mikko Uljas, Ins.	Pvm	Tierekisteritunnus		Pituusleikkaus Ramppi E1R1 plv. 40–557		Mittakaava	Piir.nro	
20.12.2018	Veijo Rajamäki	20.12.2018	Timo Ojanperä, Ins.		19/9/2300–6750						
								1:1000/1:100		5T–5	



Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKKJ2	Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma
	Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Näätäntie, traffic- och miljöövervakning	 Havioleidenpuistikko 19 E 65100 VAASA Puh. 020 755 2270			Korkeusjärjestelmä N60	
Pvm		Pvm	Mikko Ujas, Ins.	Pvm	Tierekisteritunnus 19/9/2300–6750	Mittakaava 1:1000/1:100
20.12.2018	Veijo Rajamäki	20.12.2018	Timo Ojanperä, Ins.			Pituusleikkaus Ramppi E1R2 plv. 0–530
						Piir.nro 5T–6


V:\Ramboll projektit\Tie_Katu_Alue\Seinä_joki\Atria_ETL_ohituskaisto\04_Tulokset_TS\DsB_Tiesuunnitelman_pääpiirustukset\ST_Pituusleikkaukset\PITUUSLEIKKAUKSET_ATRIA.DWG

Ramppi E1R3




Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKJ2	Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma		
 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen		Havioikeudenpuistikko 19 E 65100 VAASA Puh. 020 755 2270			Korkeusjärjestelmä N60			
Pvm		Pvm	Mikko Uljas, Ins.	Pvm	Tierekisteritunnus	Pituusleikkaus Ramppi E1R3 plv. 0–501		Mittakaava 1:1000/1:100
20.12.2018	Veijo Rajamäki	20.12.2018	Timo Ojanperä, Ins.		19/9/2300–6750			
								Piir.nro 5T–7

V:\Ramboll projektit\Tie_Katu_Alue\Seinä_joki\Atria_ETL_ohituskaista\04_Tulokset_TS\DsB_Tiesuunnitelman_pääpiirustukset\ST_Pituusleikkaukset\PITUUSLEIKKAUKSET_ATRIA.DWG




Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKJ2 Korkeusjärjestelmä N60	Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma		
Pvm		Pvm		Pvm				
20.12.2018	Veijo Rajamäki	20.12.2018	Mikko Uljas, Ins. Timo Ojanperä, Ins.		Tierekisteritunnus 19/9/2300–6750	Pituusleikkaus Ramppi E1R4 plv. 0–512	Mittakaava 1:1000/1:100	Piir.nro 5T–8

V:\Ramboll projektit\Tie_Katu_Alue\Seinäjoen\Atria_ETL_ohituskaista\04_Tulokset_TS\IsaB_Tiesuunnitelman_pääpiirustukset\5T_Pituusleikkaukset\PITUUSLEIKKAUKSET_ATRIA.DWG





Merkki		Muutos		Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKJ2		Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma	
				Horvinkuudenpuistikko 19 E 65100 VAASA Puh. 020 755 2270			Korkeusjärjestelmä N60			
Pvm		Pvm		Pvm			Tierekisteritunnus		Pituusleikkaus J1 plv. 0–730	
20.12.2018		Veijo Rajamäki		20.12.2018			19/9/2300–6750		Mittakaava 1:1000/1:100	
									Piir.nro 5T–9	

V:\Ramboll projektit\Tie_Katu_Alue\Seinäjoen\Seinäjoen\Atria_ETL_ohituskaistat\TS\DisaB_Tiesuunnitelman_pääpiirustukset\5T_Pituusleikkaukset\PITUUSLEIKKAUKSET_ATRIA.DWG





Merkki		Muutos		Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKKJ2		Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma		
		Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen				Horvinkuudenpuistikko 19 E 65100 VAASA Puh. 020 755 2270		Korkeusjärjestelmä N60			
Pvm		Pvm	Mikko Uljas, Ins.	Pvm			Tierekisteritunnus		Mittakaava	Piir.nro	
20.12.2018	Veijo Rajamäki	20.12.2018	Timo Ojanperä, Ins.				19/9/2300–6750		Pituusleikkaus Y2 plv. 0–XXX	1:1000/1:100	5T–10

V:\Ramboll projektit\Tie_Katu_Alue\Seinäjoen\Atrian\Tiesuunnitelman_pääpiirustukset\5T_Pituusleikkaukset\PITUUSLEIKKAUKSET_ATRIA.DWG




Merkki		Muutos		Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKJ2		Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma		
		Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen		RAMBOLL			Korkeusjärjestelmä N60				
Pvm		Pvm		Pvm			Tierekisteritunnus		Mittakaava		Piir.nro
20.12.2018		Veijo Rajamäki		20.12.2018			19/9/2300–6750		1:1000/1:100		5T–11
		Timo Ojanperä, Ins.									

V:\Ramboll projektit\Tie_Katu_Alu\Seinäjoen_joki\Atria_ETL_ohituskaisto\04_Tulokset_IS\DsB_Tiesuunnitelman_pääpiirustukset\5T_Pituusleikkaukset\PIITUUSLEIKKAUKSET_ATRIA.DWG




Merkki		Muutos		Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKKJ2		Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma		Mittakaava		Piir.nro
		Elinkeino-, liikenne- ja ympäristösektori Näköalä, infra- ja maankäytön		RAMBOLL			Korkeusjärjestelmä N60		Tierekisteritunnus 19/9/2300-6750		1:1000/1:100		5T-12
Pvm		Pvm		Pvm									
20.12.2018		20.12.2018		20.12.2018									
Veijo Rajamäki		Mikko Ujas, Ins.		Timo Ojanperä, Ins.									


K1, korkea penger, plv 0 - 43, 93 - 200






K1 plv 43 - 93. sillan kohta





K1 plv 200 - 240, matala penger tai leikkaus




Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKJ2	Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma			
					Korkeusjärjestelmä N60	Liikennetekniset poikkileikkaukset			
Pvm		Pvm	Mikko Uljas, Ins.	Pvm	Tierekisteritunnus	Mittakaava		Piir.nro	
20.12.2018	Veijo Rajamäki	20.12.2018	Timo Ojanperä, Ins.		19/9/2300–6750	1:100		6T–1	





Merkki	Muutos	Pvm		Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKKJ2	Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma		
 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Nälinge-, trafik- och miljöcentralen  Hovioikeudenpuistikko 19 E 65100 VAASA Puh. 020 755 2270						Korkeusjärjestelmä N60			
Pvm	Pvm	Pvm	Pvm	Pvm	Pvm	Tieriekisteritunnus	Liikennetekniset poikkileikkaukset K101, K102, T1, T2, T3 ja T4	Mittakaava	Piir.nro
20.12.2018	Veijo Rajamäki	20.12.2018	Mikko Uljas, Ins. Timo Ojanperä, Ins.			19/9/2300–6750		1:100	6T–2





Merkki	Muutos			Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKJ2 Korkeusjärjestelmä N60			Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma		
 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Näätälä, traffic- och miljöcentralen	 Havioikeudenpuistikko 19 E 65100 VAASA Puh. 020 755 2270											
Pvm		Pvm	Mikko Uljas, Ins.	Pvm		Tierekisteritunnus	Pituusleikkaukset K1 plv. 0–240 ja K1J plv. 0–68			Mittakaava	Piir.nro	
20.12.2018	Veijo Rajamäki	20.12.2018	Timo Ojanperä, Ins.			19/9/2300–6750				1:1000/1:100	6T–3	





Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.		
 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen		Hovioikeudenpuistikko 19 E 65100 VAASA Puh. 020 755 2270			Koordinaattijärjestelmä KKJ2	Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma
Pvm		Pvm	Mikko Uljas, Ins.	Pvm	Tierekisteritunnus	Mittakaava
20.12.2018	Veijo Rajamäki	20.12.2018	Timo Ojanperä, Ins.		19/9/2300–6750	1:1000/1:100
					Pituusleikkaukset T1 ja T2	Piir.nro
						6T–6





Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.	Koordinaattijärjestelmä KKJ2 Korkeusjärjestelmä N60	Vt19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki, Tiesuunnitelma		
 Erikois-, liikenne- ja ympäristökeskus Näinge-, trafik- och miljöcentralen	 Hovioikeudenpuistikko 19 E 65100 VAASA Puh. 020 755 2270	Pvm	Mikko Uljas, Ins.	Pvm		Tierekisteritunnus 19/9/2300-6750	Johdot ja laitteet M1, Vt19 plv. 1600-3400	Mittakaava 1:2000
Pvm		Pvm						
20.12.2018	Veijo Rajamäki	20.12.2018	Timo Ojanperä, Ins.					

Luettelo siirrettävistä, suojattavista ja purettavista johdoista ja laitteista

Luettelo on laadittu alun perin v. 2008 ja sitä on täydennetty Lappaveden, Seinäjoen veden, Elisan ja Telian osalta 2018

Laiteomistaja	sivu
Lapuan Jätevesi Oy / Seinäjoen Vesi	2
Lappavesi Oy	3
Elisa Oyj	4
Telia (ent. Sonera)	5
Viria Oyj (ent. Anvia, ent. Vaasan Läänin Puhelin Oy)	6 - 7
Elenia (ent. Vattenfall Oy)	8 - 9

Luettelo siirrettävistä, suojattavista ja purettavista johdoista ja laitteista

Luettelo on laadittu alun perin v. 2008 ja siitä on täydennetty Lappaveden, Seinäjoen veden, Elisan ja Telian osalta 2018

Tie: paalu	Kohde	Toimenpide
Lapuan Jätevesi Oy, J / Seinäjoen Vesi		
6T-7		
V19: 1166	Jätevesiviemäri, Atria	Työnaikainen suojaus
V19: 1500-1600 vas.	Jätevesiviemäri	Siirto
E1R2: 177	Jätevesiviemäri, Atria	Työnaikainen suojaus
E1R3: 0-343 oik.	Jätevesiviemäri	Siirto
E1R3: 338	Jätevesiviemäri, Atria	Työnaikainen suojaus
K102 (ent.Y1): 195	Jätevesiviemäri, Atria	Työnaikainen suojaus
Y2: 122	Jätevesiviemäri	Työnaikainen suojaus
Y21: 112	Jätevesiviemäri	Työnaikainen suojaus
Y22: 22	Jätevesiviemäri	Työnaikainen suojaus
6T-8		
V19: 1600-3400 vas.	Jätevesiviemäri	Siirto
6T-9		
V19: 3400-4300 vas.	Jätevesiviemäri	Siirto
V19: 4300-4480 vas.	Jätevesiviemäri	Työnaikainen suojaus
V19: 4300-4720 vas.	Jätevesiviemäri	Ei toimenpiteitä

Luettelo siirrettävistä, suojattavista ja purettavista johdoista ja laitteista

Luettelo on laadittu alun perin v. 2008 ja siitä on täydennetty Lappaveden, Seinäjoen veden, Elisan ja Telian osalta 2018

Tie: paalu	Kohde	Toimenpide
Lappavesi Oy, V		
6T-7		
V19: 1160-1168	Vesijohto x 3, Atria, ja jätevesi	Työnaikainen suojaus
V19: 1240-1252	Vesijohto	Työnaikainen suojaus
V19: 1500-1600 vas.	Vesijohto	Siirto
V19: 1585-1600 oik.	Vesijohto	Työnaikainen suojaus
E1R2: 164	Vesijohto x 3, Atria	Venttiilikaivon siirto
E1R2: 168	Jätevesi	
E1R2: 250-260	Vesijohto	Työnaikainen suojaus
E1R2: 250-460 oik.	Vesijohto	Työnaikainen suojaus
E1R3: 0-343 oik.	Vesijohto ja jätevesi	Siirto
E1R3: 253, 262	Vesijohto	Työnaikainen suojaus
E1R3: 338	Jätevesi	
E1R3: 340, 343	Vesijohto x 3, Atria	Työnaikainen suojaus
E1R4: 45	Vesijohto	Siirto
E1R4: 45-160 vas.	Vesijohto	Siirto
E1R4: 166	Vesijohto	Siirto
E1R4: 170-300 oik.	Vesijohto	Siirto
K102 (ent.Y1): 170	Vesijohto, Atria	Työnaikainen suojaus
K102: 300-460 vas.	Vesijohto	Työnaikainen suojaus
Y2: 115-130	Vesijohto	Työnaikainen suojaus
Y21: 110	Vesijohto x 2, Atria	Työnaikainen suojaus
C12		
V19: 1600-3400 vas.	Vesijohto	Siirto
V19: 1600-3400 oik.	Vesijohto	Ei toimenpiteitä
C13		
V19: 3400-4300 vas.	Vesijohto	Siirto
V19: 4300-4480 vas.	Vesijohto	Työnaikainen suojaus
V19: 4480-4720 vas.	Vesijohto	Työnaikainen suojaus
V19: 3400-4720 oik.	Vesijohto	Työnaikainen suojaus tai siirto

Luettelo siirrettävistä, suojattavista ja purettavista johdoista ja laitteista

Luettelo on laadittu alun perin v. 2008 ja siitä on täydennetty Lappaveden, Seinäjoen veden, Elisan ja Telian osalta 2018

Tie: paalu	Kohde	Toimenpide
Elisa, P		
C11		
V19: 300-420 vas.	Maakaapeli	Ei toimenpiteitä
V19: 800-1145 vas.	Maakaapeli	Ei toimenpiteitä
V19: 958	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus
V19: 1135	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus
V19: 1505-1600 vas.	Maakaapeli	Siirto
R1: 530	Maakaapeli	Suojaus
R2: 150-225 vas./oik.	Maakaapeli	Siirto
R3: 0-360 vas./oik.	Maakaapeli	Siirto
R3: 360	Maakaapeli	Suojaus
R4: 210-585 vas./oik.	Maakaapeli	Siirto
K102: 220	Maakaapeli	Suojaus
K1: 105 oik.	Maakaapeli	Ei toimenpiteitä
K1: 195 oik.	Maakaapeli	Ei toimenpiteitä
C12		
V19: 1600-3400 vas.	Maakaapeli	Siirto
C13		
V19: 3400-4450 vas.	Maakaapeli	Siirto
V19: 4450-4660 vas.	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus

Luettelo siirrettävistä, suojattavista ja purettavista johdoista ja laitteista

Luettelo on laadittu alun perin v. 2008 ja sitä on täydennetty Lappaveden, Seinäjoen veden, Elisan ja Telian osalta 2018

Tie: paalu	Kohde	Toimenpide
Telia, P		
C11		
V19: 300-420 vas.	Maakaapeli	Ei toimenpiteitä
V19: 800-1145 vas.	Maakaapeli	Ei toimenpiteitä
V19: 954	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus
V19: 1033	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus
V19: 1033-1110 oik.	Maakaapeli	Ei toimenpiteitä
V19: 1505-1600 vas.	Maakaapeli	Siirto
R1: 530	Maakaapeli	Suojaus
R2: 130-215 vas./oik.	Maakaapeli	Siirto
R3: 0-360 vas./oik.	Maakaapeli	Siirto
R3: 360	Maakaapeli	Suojaus
R4: 210-585 vas./oik.	Maakaapeli	Siirto
K102: 210	Maakaapeli	Suojaus
C12		
V19: 1600-3400 vas.	Maakaapeli	Siirto
C13		
V19: 3400-4450 vas.	Maakaapeli	Siirto
V19: 4450-4720 vas.	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus tai siirto

Luettelo siirrettävistä, suojattavista ja purettavista johdoista ja laitteista

Luettelo on laadittu alun perin v. 2008 ja siitä on täydennetty Lappaveden, Seinäjoen veden, Elisan ja Telian osalta 2018

Tie: paalu	Kohde	Toimenpide
Viria, P		
C11		
V19: 300-420 vas.	Maakaapeli, 3 kpl	Ei toimenpiteitä
V19: 300-485 oik.	Maakaapeli	Ei toimenpiteitä
V19: 790	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus
V19: 790-860 vas.	Maakaapeli	Siirto
V19: 860-1140 vas.	Maakaapeli, 2 kpl	Ei toimenpiteitä
V19: 955	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus
V19: 1140-1170 vas.	Maakaapeli	Siirto
V19: 1200	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus
V19: 1203	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus
V19: 1505-1600 vas.	Maakaapeli, 2 kpl	Siirto
V19: 1505-1600 vas.	Maakaapeli	Ei toimenpiteitä
R1: 0-160 oik.	Maakaapeli	Ei toimenpiteitä
R1: 310	Maakaapeli	Suojaus
R1: 270-350 vas./oik.	Maakaapeli	Siirto
R1: 530	Maakaapeli	Suojaus
R2: 30	Maakaapeli	Siirto
R2: 20-225 vas./oik.	Maakaapeli	Siirto
R2: 215	Maakaapeli	Suojaus
R2: 225	Maakaapeli	Siirto
R2: 460-630 oik.	Maakaapeli	Ei toimenpiteitä
R3: 0-140 oik.	Maakaapeli	Ei toimenpiteitä
R3: 0-302 vas./oik.	Maakaapeli, 2 kpl	Siirto
R3: 302	Maakaapeli	Siirto
R3: 307	Maakaapeli	Suojaus
R3: 302-330 vas.	Maakaapeli	Siirto
R3: 330	Maakaapeli	Siirto
R3: 330-360 vas./oik.	Maakaapeli, 2 kpl	Siirto
R3: 360	Maakaapeli	Suojaus
R4: 140-210 vas./oik.	Maakaapeli	Siirto
R4: 210-585 oik.	Maakaapeli	Ei toimenpiteitä
R4: 210-400 vas./oik.	Maakaapeli, 2 kpl	Siirto
R4: 400-585	Maakaapeli	Siirto
R4: 400-585 oik.	Maakaapeli	Ei toimenpiteitä
J1: 0-110 vas./oik.	Maakaapeli	Siirto
J1: 161	Maakaapeli	Suojaus
J1: 208	Maakaapeli	Siirto
J1: 208-260 oik.	Maakaapeli	Siirto

Luettelo siirrettävistä, suojattavista ja purettavista johdoista ja laitteista

Luettelo on laadittu alun perin v. 2008 ja sitä on täydennetty Lappaveden, Seinäjoen veden, Elisan ja Telian osalta 2018

Tie: paalu	Kohde	Toimenpide
Viria, P		
C11		
K102: 10	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus
K102: 210	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus
K102: 445	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus
K1: 187	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus
K1: 187-245 vas.	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus
K1: 187-245 oik.	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus
C12		
V19: 1600-1685 vas.	Maakaapeli, 2 kpl	Siirto
V19: 1685-3400 vas.	Maakaapeli	Siirto
V19: 1614	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus
V19: 1600-3400 vas.	Maakaapeli	Ei toimenpiteitä
C13		
V19: 3400-4450 vas.	Maakaapeli	Siirto
V19: 4450-4720 vas.	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus tai siirto
V19: 3400-4720 vas.	Maakaapeli	Ei toimenpiteitä tai siirto

Luettelo siirrettävistä, suojattavista ja purettavista johdoista ja laitteista


Luettelo on laadittu alun perin v. 2008 ja sitä on täydennetty Lappaveden, Seinäjoen veden, Elisan ja Telian osalta 2018

Tie: paalu	Kohde	Toimenpide
Elenia, Z		
C11		
V19: 300-420 vas.	Ilmajohto	Ei toimenpiteitä
V19: 792	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus
V19: 796	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus
V19: 1194	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus
V19: 1196	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus
V19: 1505-1620 vas.	Maakaapeli, 4 kpl	Ei toimenpiteitä
V19: 1585-1600 oik.	Maakaapeli, 2 kpl	Ei toimenpiteitä
R1: 318	Maakaapeli	Suojaus
R1: 320	Maakaapeli	Suojaus
R2: 211	Maakaapeli	Suojaus
R2: 212	Maakaapeli	Suojaus
R2: 455-600 oik.	Maakaapeli, 2 kpl	Ei toimenpiteitä
R3: 0-240 oik.	Maakaapeli, 4 kpl	Ei toimenpiteitä
R3: 240-310 oik.	Maakaapeli, 4 kpl	Siirto
R3: 310	Maakaapeli	Suojaus
R3: 312	Maakaapeli	Suojaus
R3: 360-400 oik.	Maakaapeli	Siirto
R4: 40-214 vas./oik.	Maakaapeli, 3 kpl	Siirto
R4: 214	Maakaapeli	Suojaus
R4: 217	Maakaapeli	Suojaus
R4: 217-560 oik.	Maakaapeli	Ei toimenpiteitä
R4: 560-585 oik.	Ilmajohto	Ei toimenpiteitä
J1: 165	Maakaapeli	Suojaus
J1:169	Maakaapeli	Suojaus
K102: 201	Maakaapeli	Suojaus
K102: 202	Maakaapeli	Suojaus
K102: 449	Maakaapeli	Suojaus
K102: 451	Maakaapeli	Suojaus
Y2: 0-168 vas.	Maakaapeli, 3 kpl	Ei toimenpiteitä
Y2: 158	Maakaapeli	Suojaus
Y2: 166	Maakaapeli	Suojaus
Y2: 168	Maakaapeli	Suojaus
Y2: 190-285 oik.	Ilmajohto, 2 kpl	Ei toimenpiteitä
Y2: 289	Ilmajohto	Työnaikainen suojaus
Y2: 289	Maakaapeli	Suojaus
Y2: 285-360 oik.	Ilmajohto	Työnaikainen suojaus
Y2: 358	Ilmajohto	Työnaikainen suojaus
Y21: 108	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus

Luettelo siirrettävistä, suojattavista ja purettavista johdoista ja laitteista

Luettelo on laadittu alun perin v. 2008 ja sitä on täydennetty Lappaveden, Seinäjoen veden, Elisan ja Telian osalta 2018

Tie: paalu	Kohde	Toimenpide
Elenia, Z		
C12		
V19: 1600-1630 oik.	Maakaapeli, 2 kpl	Ei toimenpiteitä
V19: 1629	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus
V19: 1632	Maakaapeli	Työnaikainen suojaus
V19: 3040 vas.	Ilmajohto	Pylvään siirto
V19: 3040-3060 vas.	Maakaapeli	Siirto
C13		
V19: 4500-4720 vas.	Ilmajohto	Työnaikainen suojaus



Tie	Valaistus luokka	Valolaji ja -teho	Pylvään laji kaapelointi-tapa	Pylväiden sijainti	Valaismien korkeus (m)
VT19 plv. - 300 plv. 300 - 480 plv. 720 -1260 plv. 1500 - 4700 plv. 4700 -	nyk. AL4a	SpNa250W	TI	nykyinen, reuna	10
	M3a	SpNa150W	TI	reuna	10
	M3a	SpNa150W	TM	2-puolinen	10
	M3a	SpNa150W	TM	2-puolinen	10
	nyk. AL4a	SpNa250W	TI	nykyinen, reuna	10
RAMPIT K1, K101, K102, M17510, Y3	M3b	SpNa150W	TM	reuna	10
	M4	SpNa150W	TM	reuna	10
	M4	SpNa150W	TM	reuna	10
J1	P4	SpNa70W	JM	reunalla	6

JM = jäykkä pylväs, maakaapeli
JI = jäykkä pylväs, ilmajohto
TM = törmäyksessä myötäävä pylväs, maakaapeli
TI = törmäyksessä myötäävä pylväs, ilmajohto

Valaistavat tiet ja valolajit

Nykyinen, SpNa tai Hg

Suurpainenatrium (SpNa150W)

Suurpainenatrium (SpNa150W)

Suurpainenatrium (SpNa70W)

Valaisematon tie

Suunniteltu

Nykyinen

Uusi valaistus

Nykyinen valaistus

XXXXXX

C	VALAISTUSSUUNNITELMAN MUUTOS / Ramboll	11.1.2019	M. Uijjas	
B	VALAISTUSSUUNNITELMAN MUUTOS / Ramboll	4.6.2015	T. Kristola	K. Hytonen
A	R1, R2 JA Y1, LINJAUS MUUTETTU / Ramboll	25.12.2010	TK	
Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Hankkeen nimi				
VT 19, OHITUSKAISTOJEN RAKENTAMINEN JA ATRIAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, NURMO				
Piirustuksen sisältö TIESUUNNITELMA, OSASUUNNITELMAT TIEVALAISTUS, YLEISKARTTA, Atrian etl toteutusvaihe 1				
 Tullikatu 10 33100 Tampere				
Pvm 15.12.2008	Suunn. Markku Soini Proj.pääll. Tenho Aamikko	Pvm 15.12.2008		
Tierekisteritunnus 19/9/2300-6750	Dno	Mittakaava 1:10000	Piir.no 11T	